

MUNICIPIO DE CAXIAS



RELATORIO

Correspondente ao periodo administrativo decorrido de 1.º de
Janeiro a 31 de Dezembro de **1926**

Apresentado ao

CONSELHO MUNICIPAL

pelo Intendente

Dr. CELESTE GOBBATO



1928
LIVRARIA MENDES
CAXIAS

R 0101.06 (1926)

MUNICIPIO DE CAXIAS



RELATORIO

Correspondente ao periodo administrativo decorrido de 1.º de
Janeiro a 31 de Dezembro de **1926**

Apresentado ao

CONSELHO MUNICIPAL

pelo Intendente

Dr. CELESTE GOBBATO



1928
LIVRARIA MENDES
CAXIAS



Homenagem

do Municipio de

Caxias

Illmos. Snrs. Conselheiros Municipaes

Conforme as disposições legaes, tenho a satisfação de apresentar-vos o relatório do que de mais importante foi feito no segundo anno administrativo, que vae de 1º de Janeiro de 1926 a 31 de Dezembro do mesmo anno.

Antes de entrar em considerações diversas, que motivam o presente relatório, seja-me licito agradecer a vossa valiosa cooperação junto ao executivo municipal, que encontrou, sempre, em vós, o mais decidido apoio em tudo que se relacionasse com o bem estar e o progresso material de Caxias.

A união de vistas, sempre harmonica entre os dois poderes, assegurou, a par da iniciativa particular, um surto de verdadeiro incremento nos negocios publicos, coadjuvados pela população laboriosa e culta deste municipio, que secundando as iniciativas governamentais, torna-se assim credora dos nossos melhores agradecimentos.

Um facto importantissimo, sem duvida, na vida de Caxias é o problema em via de solução, que se refere á installação de agua e exgottos.

O bom andamento que vão tendo esses trabalhos é justo motivo de orgulho e satisfação para os que cooperam n'esse desideratum, cabendo-vos por isso, a maior parte, na execução final d'esse empreendimento.

Seria imperdoavel, que neste particular, não salientassemos a decisiva collaboração do Snr. Presidente do Estado, infatigavel em facilitar os meios para a execução das obras de saneamento, continuando, ainda, no patriotico interesse de obter para Caxias as maiores vantagens resultantes do emprestimo de quatro mil contos, que autorisastes, avalisado para tres mil pelo Governo do Estado, e em via de realisação.

A' conspicua Assembléa dos Representantes, que promptamente autorisou o aval do Governo do Estado, para dita operação, que seria de todo irrealisavel sem aquella condição, fica consignado, desde já, o nosso agradecimento, especializado á distincta comissão de petições e reclamações e ao illustre deputado Dr. Victor Russomanno, que na justificação do pedido, não regateou encomios á collectividade caxiense.

Merece relato e é digna de congratulações a circumstancia do aquartellamento de uma companhia do 9º Batalhão de Caçadores, preambulo da occupação total do Quartel Federa^l, cujas vantagens moraes cifram-se na diminuição dos insubmissos, fixação dos sorteados do municipio, elevação do civismo e materialmente os maiores beneficios ao commercio local.

Neste segundo anno de administração sentimo-nos a gosto, já pelo conforto moral que sempre nos dispensastes, já pelas manifestações de sympathia popular, de cujo apoio não póde prescindir qualquer administrador de negocios publicos.

Perfeitamente integrados na ordem material, tivemos a nosso favor essa circumstancia, condição imprescindivel de todo verdadeiro progresso.

Cumpre-nos, ainda, lamentar a morte de alguns auxiliares, que prematuramente foram arrancados do nosso convívio e do das suas respectivas familias, para as quaes reiteramos as nossas condolencias.

Foram elles a professora D. Julieta de Abreu e Lima, o capataz da pedreira Nicolau Güntzel e a praça João Garidaldi, victimada no cumprimento do dever.

AGENCIA CONSULAR ITALIANA

Unica representação estrangeira no nosso municipio, a agencia consular Italiana está a cargo do Dr. Romulo Carbonc, clinico distincto, que muito tem contribuido para o engrandecimento local, tanto nas funcções publicas quanto particulares.

Substituiu ao egregio cavalheiro Dr. Vico Barbieri, que por alguns mezes exercia identicas funcções.

EXPOSIÇÃO AGRICOLA — INDUSTRIAL — ARTISTICA

Em relatorio anterior, tivemos occasião de nos referir a esse acontecimento, tendo sido omittido o honroso telegramma que nos foi dirigido naquella occasião, pelo Exmo. Snr. Dr. Borges de Medeiros, benemerito presidente do Estado:

"Palacio, 7 de Novembro de 1925. No momento de inaugurar-se nessa cidade a exposição agricola-industrial-artistica, commemorativa da chegada dos primeiros imigrantes italianos, tenho o prazer de dirigir-vos e a todos os habitantes desse prospero municipio as expressões de minha sympathia e apreço aos elementos de trabalho e de ordem que veem ha mais de meio seculo cooperando efficazmente para a riqueza e prosperidade do Rio Grande do Sul. O rapido desenvolvimento dos nucleos de colonisação italiana no decurso de 50 annos deve constituir justo motivo de orgulho para os filhos da gloriosa Italia e seus descendentes, hoje profundamente identificados com a terra e com a gente do Brasil, para cujo engrandecimento tanto teem contribuido. Saudações cordeaes. *Borges de Medeiros*".



Situação Financeira e Patrimonial

Finanças :

A receita e despesa realizadas no exercício de 1926, fôram verificadas por uma comissão de distintos profissionaes por mim indicados e nomeados por vós. Essa comissão, em que tambem se achavam representados os elementos filiados ás correntes politicas que nos são adversas, apresentou, em 11 de Janeiro de 1927, seu minucioso e bem elaborado relatorio, que mereceu a vossa approvação.

Por esse documento, e, em conformidade com a contabilidade municipal, se verifica que o movimento da Thesouraria, foi o seguinte, no decorrer do anno de 1926 :

CAIXA

DEVE		HAVER	
Saldo em 31/12/1925	19:446\$815	Despendido durante o exercicio por effeitos diversos	1.475:026\$191
Arrecadado durante o exercicio por effeitos diversos	1.480:560\$578	Saldo que passa ao exercicio de 1927....	24:981\$202
	<u>1.500:007\$393</u>		<u>1.500:007\$393</u>

Exercicio de 1926

Rendas municipaes

	ORÇADAS	ARRECADADAS	DIFFERENÇAS
Receita Ordinaria	900.000\$000	907.298\$934	7.298\$934

Despesas municipaes

	ORÇADAS	REALISADAS	DIFFERENÇAS
Despesa Ordinaria	900:000\$000	1.051:418\$925	151:418\$925

Esses dois orçamentos assim se descreminam :

Receita Ordinaria

	ORÇADO	ARRECADADO	DIFFERENÇA	
			para mais	para menos
Industrias e Profissões	232:000.000	263:794.000	31:794.000	
Decima Urbana	90:000.000	112:886.490	22:886.490	
Terrenos não edificados	25:000.000	24:408.842		591.158
Vehiculos.....	40:000.000	37:381.000		2:619.000
Gaço abatido.....	15:000.000	17:540.500	2:540.500	
Aferição de Pesos e med.	4:000.000	4:417.500	417.500	
Viação Rural.....	\$	761.000	761.000	
Pecuaría	500.000	162.200		337.800
Estatística e Expediente	200:000.000	182:140.596		17:859.404
Cemiterio	3:000.000	1:664.000		1:336.000
Dívida Activa.....	15:000.000	20:924.353	5:924.353	
Taxa Escolar e Agrícola	68:050.000	75:517.353	7:467.353	
Taxa Policial	68:050.000	68:129.253	79.253	
" de Remoção do Lixo	4:500.000	5:732.375	1:232.375	
Taxa de Caridade.....	24:500.000	16:105.400		8:394.600
Asseio Publico.....	22:000.000	30:146.300	8:146.300	
Abastecimento d'agua	9:000.000	12:299.200	3:299.200	
Venda de terras e aluguéis de proprios ...	10:000.000	8:686.000		1:314.000
Prest. Intend. N. Trento	40:000.000			40:000.000
Rendas Eventuaes.....	15:000.000	16.000.172	1.000.172	
Diversas Origens.....	14.400.000	8.602.400		5.797.600
	<u>900:000\$000</u>	<u>907:298.934</u>	<u>85:548.496</u>	<u>78:249.562</u>

O orçamento consigna também duas prestações do municipio de Nova Trento, no valor de 40:000.000 — cuja importancia não está realisada no quadro supra, visto ter sido creditada directamente ao respectivo titulo activo.

Despesa Ordinaria

	ORÇADO	DISPENDIDO	DIFFERENÇA	
			para mais	para menos
Directoria de Ob. Pub.	143:160.000	417:162.711	274:002.711	
Instrucção Publica... ..	80.000.000	80.166.500	166.500	
Inspect. Agricola.....	25.000.000	39.200.950	14.200.950	
Hygiene e Ass. Pub.	25.000.000	30.317.900	5.317.900	
Fisc. Urbano e Vehiculos	6.040.000	7.677.800	1.637.800	
A transportar	279:200.000	574:525.861	295:325.861	

Transporte	279.200.000	574.525.861	295.325.861
Matadouro Municipal	14.600.000	20.081.250	5.481.250
Asseio Publico.....	53.040.000	59.543.250	6.503.250
Abastecimento d'agua	7.000.000	8.553.100	1.553.100
Guarda Municipal.....	60.000.000	69.134.600	9.134.600
Inactivos e Subvenc.	12.000.000	13.071.400	1.071.400
Governo Municipal			
Secretaria			
Thesouraria			
Sub-Intend. e Ins- pectoria de secção	92.100.000	86.759.000	5.341.000
Serviços Geraes.....	124.100.000	89.376.250	34.723.750
Despesas Patrim.....	10.000.000		10.000.000
Eventuaes.....	15.000.000	26.544.300	11.544.300
Serviço da Divida.....	230.000.000	103.829.914	126.170.086
Serv. Acq. mach.....	2.960.000		2.960.000
	900.000.000	1.051.418.925	330.613.761 179.194.836

Destacando das parcelas acima as que, por se referirem mais intimamente ás condições patrimoniaes do Municipio, fôram contabilizadas directamente por debito e credito de contas activas e passivas, e feito um ligeiro estudo de compensação entre as diversas rubricas de receita e despesa, ter-se-á a receita e despesa de 1926, representadas pelos seguintes algarismos :

RECEITA		DESPESA	
Abastec. d'agua.....	3:746\$100	Matadouro	2:540\$750
Diversas Origens	8:602\$400	Administração.....	86:759\$000
Alug. e Ven. de Terra..	8:686\$000	Cemiterios	2:394\$600
Aferiç. de Pesos e Med.	4:417\$500	Guarda Municipal.....	1:005\$347
Estatistica e Exped....	182:140\$596	Inspectoria Agricola..	24:488\$541
Rendas Eventuaes.....	16:000\$172	Instrução Municipal	19:361\$556
Vehiculos	29:703\$200	Obras Publicas.....	417:162\$711
Industrias e Prof....	164:136\$000	Despesas Geraes.....	85:317\$656
Decima Urbana.. ..	112:886\$490	Asseio Publico.....	23:664\$575
Terrenos não Edific.	24:408\$842	Juros diversos.....	74:259\$724
Divida Activa ...	20:924\$353	Asseio Publico e Hyg.	14:212\$500
Viação Rural.....	761\$000	Aposentados... ..	13:071\$400
Conservação e Melho- ramentos de Estradas	99:658\$000	Eventuaes.....	26:544\$300
Pecuaria	162\$200	Divida Municipal	29:570\$190
Deficit. Financeiro ...	144:119\$991		
	<u>820:352\$844</u>		<u>820:352\$844</u>

Resultado do Exercício

O resultado financeiro do exercicio de 1926, é consequencia, pois, da differença entre os algarismos acima reproduzidos, correspondendo, portanto, a um deficit de Rs. 144:119\$991 — que se reflecte, naturalmente, sobre o Patrimonio Municipal, de que trato a seguir.

Esse deficit acha justificativa na aquisição de material que elevou o valor patrimonial e na realisação de diversos melhoramentos de caracter extraordinario, autorisados por vós, e que sómente pelos que se referem aos executados pela Directoria de Obras Publicas, como vimos, elevaram a despesa dessa repartição a mais de 274:000\$000 daquella votada pelo orçamento em vigor.

A discriminação dessa despesa a encontrareis em capitulo a parte e num outro achareis reunido, o quantum que se despendeu para a consecução de "Bens de dominio publico", que no relatorio anterior denominamos de "patrimonio economico-social".

Patrimonio Municipal

Em 31 de Dezembro procedemos ao levantamento de todos os valores activos e passivos do Municipio, auxiliados pelo Conselheiro Snr. Armando Luiz Antunes e pelo Dr. Alcides Antunes, Director Geral da Contadoria Central da Intendencia de Porto Alegre.

Attingiram esses valores á elevada cifra de Rs. 2.492:172\$408, conforme a discriminação que segue :

Activo

BENS PATRIMONIAES

Immoveis	342:451\$300	
Semoventes.	15:200\$000	
Moveis e Utensilios.....	18:728\$000	
Armamento e Equipamento da Policia	19:822\$000	
Material em Deposito	3:207\$500	
Titulos de Renda	200\$000	
Apparelhos e Ferramentas.....	107:499\$300	
Vehiculos	43:350\$000	
Bibliotheca	1:468\$000	
Pinacotheca	7:225\$000	
Arreamento.....	2:014\$000	
Material de Logradouro	3:240\$000	
Material de Imprensa	8:000\$000	
Laboratorio Insecticida	990\$000	
Plantas e Viveiros.....	31:796\$100	
Animaes de reproducção	1:740\$000	606:931\$200

SERVIÇO DE ABASTECIMENTO D'AGUA

Valor dos immoveis, moveis e utensilios, semoventes, machinas, installações e rêdes.....	199:358\$450
--	--------------

DEVEDORES DIVERSOS

140:879\$770

CAIXA

Dinheiro em cofre e á disposição em Bancos	25:535\$602
--	-------------

DEPOSITOS JUDICIAES

Valor dos realizados pelo Municipio 16:875\$920

OPERAÇÕES DE CREDITO

Valor das realizadas por antecipação
de renda e incorporadas á divida pas-
siva do Municipio..... 1.501:508\$216

CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Fundos Provenientes de Depositos.... 1:083\$250

Total 2.492:172\$408

Passivo :

DIVIDA CONSOLIDADA

Apolices de 8º/º 201:000\$000

DIVIDA FLUCTUANTE

Operação de credito por antecipação
de renda 1.501:508\$216
Contas a Pagar..... 128:217\$623
Vencimentos a Pagar..... 32:568\$800
Juros a Pagar..... 14:412\$800 1.676:707\$439

CAUÇÕES EM DINHEIRO

20:000\$000

GOVERNO DO ESTADO C/ commodato..

23:624\$000

PATRIMONIO MUNICIPAL

Diferença entre o activo e o passivo 569:757\$719

CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Fundos para a Nova Hydraulica 1:083\$250

Total 2.492:172\$408

A conta de Patrimonio Municipal, que, em 12 de Outubro de 1924, apresentava um saldo de Rs. 280:138.300, accusa, em 31 de Dezembro ultimo, o de Rs. 569:757.719 ; verifica-se, assim, um aumento de Rs. 289:619.419.

O demonstrativo que segue deixa perfeitamente evidenciadas as variações patrimoniaes verificadas no periodo em apreço :

DEMONSTRATIVO DA CONTA.

Patrimonio Municipal

1924		Debito	Credito
Outubro	12 Saldo da divida municipal n/ data.....	1.184:309.358	
	Valores activos existentes nesta data a saber :		
	Dinheiro em caixa ..	17:384.365	
	Outros valores	280:138.300	297:522.665
Dezembro	31 Balanço	1.184:309.358	886:786.693
		1.184:309.358	184:309.358

1925			DEBITO	CREDITO
Janeiro	2	Saldo nesta data	886:786.693	
		Lançamentos feitos para debito e credito das administrações anteriores, a saber :		
Fevereiro	11	Pago a Antonio Bonalume, devolução de multa e juros....	1:432.620	
	19	Idem a Henrique Kopp s/ vencimentos até 31/12/1924 — não computados em balanço	220.000	
	26	Idem a Angelo Arrozi, idem idem.	144.000	
Março	3	Idem a João Limori, idem idem	480.000	
	12	Quota da divida publica assumida pelo Municipio de Nova Trento		200:000.000
	22	Importancia creditada a mais á Caixa Rural Popular, correspondente a juros de 1924		2:400.000
		Balanço		686:663.313
			889:063.313	889:063.313
1926				
Janeiro	2	Saldo nesta data	686:663.313	
	26	Pago á Comissão Pró-Pavimento da Igreja, por conta de mosaico para a Estatua da Liberdade.....	440.000	
Dezembro	31	Deficit financeiro do exercicio de 1925.....	18:159.574	
		Importancia creditada a mais a Maria P. Postali.....		420.000
		Idem a Joanna Mattana.....		180.000
		Valor de dez quadros e oito molduras existentes na sala nobre e não inventariados em 1925.....		2:000.000
		Deficit financeiro do exercicio de 1926	144:119.991	
		Valores incorporados á contabilidade municipal, em virtude da reforma introduzida na sua organização, a saber :		
		Contas a Pagar 63:046.440		
		Venc. não Pagos 1:270.000		
		Venc. a Pagar 31:298.800		
		Juros a Pagar 5:112.800		
		Juros de Apol. a Pagar..... 9:300.000		
		Obrigações a Pagar..... 65:171.183	175:199.223	
		A transportar	1.024:582.101	2:600.000

	DEBITO	CREDITO
Transporte	1.024:582.101	2:600.000
Saldo da conta Semoventes & Vehiculos que se encerra para novo desdobramento	65:867.400	
Importancia que se deduz do saldo da conta Moveis & Utensilios, em virtude da nova classificação de valores no actual inventario.....	25:109.700	
Imp. indevidamente debitada na conta Obras por Conta de Terceiros	33.045.816	
Saldo da conta Machinas e Ferramentas que se encerra para a nova classificação no actual inventario.....	96:096.600	
Importancia indevidamente lançada á conta Moveis & Utensilios, correspondente ao mobiliario da sala do Jury visto pertencer ao Governo do Estado	362.000	
Imp. ind. lançada á conta Apparelhos & Ferramentas, correspondente a material importado pelo Governo do Estado, e que se inventaria em separado	400.000	
Importancia não creditada ao Banco Popular, correspondente a juros e commissões vencidas a seu favor	39:613.250	
Importancia incorporada ao Activo municipal, correspondente a depositos judiciaes realisados		16:875.920
Idem idem correspondentes aos seguintes creditos do Municipio		
Gaspar R. Medina	3:738.000	
Governo do Estado c/ subvenção	6:900.000	10:638.000
Idem idem correspondente ao supprimento de recursos ordinarios para execução de obras hydraulicas, e que se encerra para verificação do resultado economico do corrente exercicio		45:486.300
A transportar	1.285:076.867	75:600.220

	DEBITO	CREDITO
Transporte	1.285:076.867	75:600.220
Idem idem correspondente á vaiozisação das proprieda- des immoveis do municipio, conf. inventario		47:461.050
Idem idem correspondente aos semoventes inventariados...		15:200.000
Idem idem, vehiculos inventa- riados.....		43:350.000
Idem idem correspondente ao armamento e equipamento da policia, inventariados....		9:607.000
Idem idem correspondente ás installações hydraulicas, con- forme inventario		17:781.700
Idem idem, correspondente á Bibliotheca		1:468.000
Idem idem, á Pinacotheca.. ...		7:225.000
Idem idem, á Arreiaamentos...		2:014.000
Idem idem, á Apparelhos & Ferramentas, conforme in- vent.		84:199.300
Idem idem, correspondente a Material de Logradouros, conf. inventario.....		3:240.000
Idem idem, correspondente a Material de Imprensa, conf. inventario.....		8:000.000
Idem idem, correspondente a Material em Deposito, con- forme inventario.....		654.000
Idem idem, correspondente ao Laboratorio Insecticida, con- forme inventario.		990.000
Idem idem, correspondente a Plantações e Viveiros, conf. inventario		31:796.100
Idem idem, correspondente a Animaes de Reproducção, conf. inventario		1:740.000
Idem idem, correspondente aos Apparelhos & Ferramentas do Disp. Dr. Ulysses de Nonohay.....		3:000.000
Operações de Cre- dito realizadas em exercicios diversos para liquidação em exercicios futu- ros, a saber :		
A transportar	1.285:076.867	353:326.370

	Debito	Credito
Transporte	1.285:076.867	353:326.370
Banco Nacional do Commercio....	654:921.416	
Banco Popular ...	573.923.000	
Credores por Depósitos	164:663.800	
Idem por Contrac.	108:000.000	1.501:508.216
Balanço.	569:757.719	
	<u>1.854:834.586</u>	<u>1.854 834.586</u>
1926		
Dezembro 31 Saldo, nesta data		569:757.719

Caixa Municipal de Depósitos Populares

De accordo com a resolução que tomastes em 6 de Agosto de 1926, abrimos uma conta corrente até 800 000\$000, no Banco Popular do Rio Grande do Sul, destinada especialmente a liquidar a Caixa Municipal de Depósitos Populares.

Havia cessado o motivo principal da criação da caixa, que foi a necessidade de numerario, por adeantamento da receita, para attender serviços inadiaveis, numerario esse que não foi possível obter por outro modo.

Não obstante o periodo anormal que atravessamos, a Caixa encontrou o mais franco acolhimento, tendo sido possível um depósito approximado a 500:000\$000, indice indiscutivel de confiança, com que o publico nos honrou.

Melhoramentos Materiaes

A Directoria de Obras Publicas effectuou com toda a regularidade os serviços que lhe são inherentes, dispendendo, porém, verba muito superior á votada no orçamento ordinario, mas por vós autorizada, dada a necessidade e premencia dos diversos trabalhos.

Na cidade e na séde do districto de Nova Vicenza continuou com intensidade o assentamento de cordões e sargetas e a systematisação e macadamização dos trechos de arterias que reputamos de capital importancia para o transito.

Na zona rural construíram-se diversos Kms. de estradas novas pontes, boeiros e pontilhões, como podereis vêr na relação detalhada que segue e conservaram-se as estradas do melhor modo possível.

No local da britadeira se intensificou a produção de tubos de cimento não só de 30 cms. de diametro, mas também de 20 e de 50 cms. graças ás respectivas formas que temos adquirido. A produção de taes cannos foi de : 1.466, de 0,m30 de diametro; 29, de 0,m50 e 13 de 0, 20 de diametro,

Está quasi prompto o estudo da estrada de Forqueta Baixa; a construção da estrada do Piahy esta bem adeantada e tem provocado a iniciação dos trabalhos, por conta do Governo do Estado, do outro lado do rio.

Está terminada a estrada Nova Vicenza — Buratti e com pouco serviço teremos ligado directamente o Travessão Milanez, á sede do 3.º districto.

Na estrada da 2.ª Legua iniciamos a construcção da variante nas proximidades da officina de Fabbris Irmãos e já autorizamos a construcção das duas pontes de que ainda se precisa.

A estrada Caxias — S. Justina foi melhorada com a construcção de duas variantes que eram de necessidade imprescindivel.

O morro de Nichele foi, em grande parte, desviado por meio d'uma longa variante.

A ponte sobre o Rio S. Marcos foi terminada na sua reconstrucção completando-se providencialmente o enrocamento e a amarração dos encontros e a rejuncção das pedras dos pilares, poucos dias antes da grande enchente de Setembro que teria posto em perigo a estabilidade da referida ponte.

Continuou com intensidade, o alargamento e a reconstrucção da estrada Anzani — a que une Caxias a S. Marcos — e foram bastante adeantados os serviços na estrada que vae de S. Marcos a S. Bernardo, via Rio dos Antas e que é de capital importancia economica.

Completamos o serviço na ponte de alvenaria de Gallópolis e construimos uma optima variante entre a sede deste districto e a estrada da 4.ª legua.

Durante o exercicio de 1926, a verba gasta com melhoramentos materiaes foi complexivamente de Rs. 452:424\$913 sendo 235:417\$293 para a cidade e Rs. 217:007\$620 para a zona rural.

Além dessa despeza a zona rural foi ainda fornecida com 20248 dias de serviços feitos pelos colonos, que representa Rs. 121:488\$000 avaliados a razão de 6\$000 por dia.

Resumidamente assentamos 2.498 ms. de cordão e construimos 4.539 mq. de sargetas; empregamos 21.196 mc. de pedra britada para macadamisar ruas; construimos cerca de 28 km. entre estradas novas e variantes sem contar a reconstrucção de alguns trechos de outra n'um total de 10 Km; foram construidos 5 pontes e reconstruidas 22, construíram-se 5 boeiros de alvenaria e 127 boeiros com cannos de cimento.


No local da pedreira, foi installada uma possante britadeira, movida a electricidade, com o effectivo de 30 H. P., que começou a funcionar no 2.º semestre de 1926.

A principal vantagem dessa machina, além da sua capacidade de producção que attinge a 80 metros de brita em 7 horas de trabalho consiste no aproveitamento de pedras maiores do que as anteriores britadeiras supprimindo o trabalho de marreta sempre custoso.

No fim do anno, chegou a outra britadeira movel accionada por motor a explosão, e destinada a produzir brita nos logares distanciados, da britadeira maior.

Essa britadeira, representa o primeiro passo, do caminho que nos levará á acquisição de maior numero d'essas machinas, localizando-as em todas as estradas, para attender os pontos mais necessitados, preparando sempre cascalho para ulterior aproveitamento.

Essas britadeiras e os respectivos motores, bem como fórmas para tubos de cimento, foram adquiridas na Italia, pela obsequiosa interferencia do conselheiro Snr. Angelo De Carli.



Pedreira Municipal depois da instalação da nova britadeira "Gigante"



Motor electrico que acciona a nova britadeira "Gigante" e quadro relativo



Classificador da nova britadeira "Gigante"



Vista da nova britadeira "Gigante"

O serviço de levantamento das estradas e a collocação de marcos kilometricos, continua a ser feito com regularidade, o que dará lugar á organização do mappa geral do Municipio, com a localização dos estabelecimentos principaes, taes como Igrejas, escolas, etc.

Foi organizada a planta da cidade, especificada por quadras, abrangendo a zona urbana e sub-urbana.

Na mesma planta estão igualmente consignados os lotes da municipalidade, o que torna a referida planta de grande utilidade, tendo havido muita procura de copias o que motivou a reprodução em papel prussiato.

Cadastrro da cidade: Esse importante quão util trabalho achase terminado, estando devidamente catalogadas as diversas annotações sobre quadras, lotes, proprietarios, etc.

Em diversos armarios, subdivididos em caixas, estão as indicações de cada quadra e nestas, as fichas de cada proprietário, dando as indicações em metros de frente e fundo, parte edificada, si a propriedade foi adquirida por compra ou herança, etc.


Estradas existem, que conquanto, construidas pelo Estado, o que importa dizer, sob a direcção de profissionaes, encontram-se em pessimas condições de viabilidade pelos defeitos technicos dos traçados, que necessitam ser modificados, como já apontamos em relatorio anterior.

A estrada Rio Branco - Caxias a Gallópolis e, a **Protasio Alves** - Caxias Nova Trento, e

A estrada Caxias - Korff - estão nesse caso.


A conveniencia da reforma desses traçados já foi apreciada pela Direcção da Viação Terrestre, tendo até motivado a vinda do então Secretario das Obras Publicas, Dr. Sergio de Oliveira, acompanhado do director Dr. Pereira da Cunha.

O interesse nessas modificações já se revelou praticamente, pois, o estudo da estrada Caxias - Korffe, até Anna Reck está quasi effectuado, e iniciados os trabalhos de construcção das primeiras variantes, tendo sido aberta ao transito publico a que fica nas proximidades da Cantina Pieruccini e Borgo.






Melhoramentos na estrada Caxias — S. Marcos (construção de boeiro)



Reconstrucção da ponte sobre o "São Marcos"



Ponte sobre o "São Marcos" (construção do enrocamento)



Ponte sobre o "São Marcos" (reconstrução do encontro)

Relação dos trabalhos executados pela Directoria de Obras

CIDADE

1 - Construcção de ruas, cordões e sargetas

AVENIDA ITALIA

Abertura	6:000.000	
Indemnisação a J. Sperandio	4:000.000	
Cordões entre Av. Rio Branco e casa de A. Corso 96,5m	81.260	
Sargetas inclusive pedras 172,8mq	959.040	
Preparo do leito 38,24mc.	101.380	11:141.680

RUA JULIO DE CASTILHOS

Collocação de cordões 435,65m	473.300	
« « sargetas inclusive pedras 866,58mq	4:137.396	
Reposição de cordões 3,5m	2.975	
Movimento de terra 666,72mc.	1:766.868	
Calçada de frente a Praça 11 de Março 171,mq	284.500	
Transporte de pedras a 50m. 367,20 mc.	183.600	6:848.639

RUA FEIJÓ, JUNIOR (da Praça 11 de Março á Av. Italia)

Collocação de cordões 123,8	106.468	
Sargetas inclusive pedras 247,6mq	1:374.180	
Collocação de cordões 68,m	58.480	
Sargetas inclusive pedras 122,4mq	679.320	
Reparo do leito 104,392mc.	276.639	2:495.087

AVENIDA RIO BRANCO (entre Av. Italia e trilhos da V. F. R. G. S.)

Collocação de cordões 639,10m	543.235	
« « sargetas inclusive pedras 1.150,38mq	6:348.609	
Preparo do leito 255,64mc.	677.446	
Excavação em terra 2.613,2mc.	6:924.980	
Transporte a 50m 2.613,2mc.	1:306.600	
Entre o Quartel Federal e leito da V. F. R. G. S.	7:194.087	
Excavação em terra 2.714,75mc.	1:357.375	24:352.332
Transporte medio a 50m. 2.714,75mc.		

PRAÇA 11 DE MARÇO

Collocação de cordões 40,m.....	34.000	
« duas vezes 26,5m	45.050	
Canalização subterrânea para iluminação da Praça 11 de Março inclusive material e mão de obra.....	325 750	404 800

RUA DR. PESTANA

Demolição e collocação de cordões 43,m.....	47.300	
Construcção de sargetas inclusive pedras 43mq.	238.650	
Excavação em terra 878,48mc	2:327.972	
Remocão de uma casa.....	12.000	
Transporte de terra de escavação feita por Atílio Zeni 247mc	172.900	
Excavação de frente a Estação da Viação Ferrea	5:675.500	8:474.322

RUA PINHEIRO MACHADO (entre Dr. Montauray e M. Herval)

Collocação de cordões 115,9m.....	98.515	
Sargetas inclusive pedras 234,94mq.	1:303.917	
Movimento de terra, preparo do leito 115,9mc....	307.135	
(entre M. Herval e B. Medeiros)		
Movimento de terra e transporte 1.622,8mc	4:381.560	6:091.127

RUA GARIBALDI (entre J. Castilhos e Sinimbú)


Collocação de cordões 44,7m	37.995	
Collocação de sargetas inclusive pedras 89,4mq.	496.170	
Aterro 203,mc	535.950	
(Entre J. Castilhos e P. Machado)		
Aterro e transporte de pedras 180,14m.....	270.210	1:340.325

RUA MARQUEZ DO HERVAL (extremidade sul)

Um muro de arrimo 48,4mc.....	1:887.600	
Excavação em terra 74,mc	260.000	
Rejuntamento	120.000	2:267.600

RUA DR. MONTAURY (entre Sinimbú e A. Pinto)


Cordões e collocação 58,60m.....	49.810	
Sargetas inclusive pedras 117,2mq.....	650.460	
Preparo do leito 35mc.....	92.750	793.020
RUA C. FLORES (cruzamento com a Sinimbú)		
Construcção de calhas e sargetas 7,mq.	38.850	
Muro de arrimo em alvenaria secca 14,65mc.	175.840	
Transporte da pedra 14,65mc.....	49.810	
Aterro 80,mc.....	212.000	476.500




Abertura da parte da Rua Dr. A. Pestana



Abertura da Rua Dr. A. Pestana



Abertura da Rua Dr A. Pestana



Abertura da Rua Dr. A. Pestana

RUA MARECHAL FLORIANO (entre A. Pinto e A. Prado)

Colocação de cordões 314,m.....	266.900	
Colocação de sargetas inclusive pedras 628,mq	3:485.400	
Excavação em terra 200,mc.....	530.000	
Aterro retirado da rua Sinimbú 1.607,625mc.....	4:260.206	
Transporte a 290m 1.607,625mc.....	1:607.625	10:150.131

RUA DR. BORGES DE MEDEIROS (entre Sinimbú e J. Castilhos)

Colocação de cordões 176,4m	149.940	
Colocação de sargetas inclusive pedras 352,8mq.	1:958.040	
Aterro sem transporte 422,5mc.....	1:119.625	
Transporte de terra 188,417mc.....	132.592	3:360.197

RUA ANDRADE PINTO (entre Garibaldi e V. Pelotas)

Aterro retirado da Rua Sinimbú 335,mc.....	887.750	
Transporte a 130m 335,mc.....	160.500	1:048.250

RUA SINIMBÚ (entre M. Floriano e Garibaldi)

Excavação e transporte a 50m 1.744,345mc.....	4:622.514	
Excavação 180,180mc	486.486	
Transporte a 75m 180,18mc.....	143.514	5:252.514

RUA MOREIRA CEZAR

Transporte de pedra 84,mc.....	25.200	25.200
--------------------------------	--------	--------

RUA ALFREDO CHAVES (entre Sinimbú e A. Pinto)

Excavação e transporte 599,mc. ...	1:497.500	1:497.500
------------------------------------	-----------	-----------

RUA TRONCA

Traçado da rua	31.500	
Roçado e valetas.....	350.000	381.500

DIVERSOS

Cordões para as diversas ruas 2.264,86m.....	9:512.408	
Outras despesas	90.000	9:602.408
		96:003.132

2.º Obras de Arte

RUA ZAMBECCARI

Um boeiro de canos de 30cm., 10,m	116.000	116.000
---	---------	---------

RUA MARECHAL FLORIANO

Um boeiro duplo de canos de 30cm.

Excavação em terra 28,mc.....	74.995	
» » rocha 12,mc.	129.600	
Canos de cimento 40,m	464.000	
Assentamento dos canos 40m.....	160.000	
(Defronte a casa Jacintho)		
Canos de cimento 20,m.....	232.000	
Assentamento e excavação 20,m.....	80.000	
Ponte de acesso á Estação 4,8mc.	182.400	
Canos de cimento 12,m	139.200	
Assentamento respectivos 12,m.....	72.000	
Boeiros de canos de cimento em diversos pontos		
45,m	522.000	2:172.195

RUA DR. BORGES DE MEDEIROS

Boeiros de canos de cimento

Canos empregados 13,m	150.800	
Assentamento dos canos 13,m.....	52.000	202.800

RUA ERNESTO ALVES

1 Boeiro de canos de cimento

Canos 7,m	81.200	
Assentamento 7,m.....	42.000	123.200

RUA DR. PESTANA

2 boeiros de tubos de cimento

Canos de 50cm. 18,m.....	360.000	
Collocação, inclusive excavação e aterro.....	218.800	578.800

RUA JULIO DE CASTILHOS

(entre Dr. Salgado e A. Neves)

2 boeiros de canos de cimento

Canos de cimento 35,m.....	406.000	
Assentamento 35,m.....	140.000	
Collocação de boeiro com excavação em frente		
a cantina Pieruccini 12,m.....	80.000	
Prolongamento de um boeiro de canos em frente		
á Casa Fracalanza 6,m.....	40.000	
No encontro com a rua F. Paim boeiros de canos		
de cimento (canos) 16,m.....	185.600	851.600



Avenida Rio Branco — Depois de macadamizada e arborizada

RUA FEIJÒ JUNIOR

(da praça 11 de Março á Av. Italia)

Boeiros de canos de cimento 20,m.....	232.000	
Excavação para fundação 9,6mc.....	24.440	
Assentamento de canos 20,m.....	80.000	
Movimento de terras 912,mc. .	2:416.800	

Confluencia com a Av. R. Branco

Boeiros de tubos de cimento:

Canos 20,m	232.000	
Em frente a officina Menegaz		
Canos de cimento 32,m	371.200	

(Esquina da Rua Pinheiro Machado)

Beeiros de canos de cimento

Canos 20,m	232.000	
Assentamento.....	60.500	
Boccas de sapo:		
Cobertinas 2,m.....	8.400	
Assentamento, excavação, etc.....	94.500	3:751.840

RUA PINHEIRO MACHADO

Assentamento, excavação, etc.

Em frente a fabrica de balanças de Dalle Molle		
3,m	34.800	

Entre Dr. Montaury e M. Herval

Boeiro de tubos de cimento (canos) 16,m	185.600	
Assentamento.....	70.600	

Entre Dr. Salgado e A. Chaves

Boeiros duplo de canos

Tubos de cimento 44,m	510.400	
Assentamento.....	130.000	930.800

RUA CEL. FLORES

No çrusamento com a rua Sinimbù

Exgottos de aguas pluviaes (canos) 15,m.....	174.000	
Collocação dos canos 15,m	60.000	234.000

RUA MOREIRA CEZAR

Entre Julio de Castilhos e P. Machado

Boeiro de canos de cimento (tubos) 32,m..... 371.200 371.200

RUA VISCONDE DE PELOTAS

Esquina J. de Castilhos

Boeiro de cano de cimento

Canos 16,m.....	185.600	
Assentamento.....	70.000	
Boeiro de pedra com colertina inclusive		
movimento de terra de 47,mc. em 22,m.....	1:928.000	2:183.600

RUA MARQUEZ DO HERVAL

Esquina J. de Castilhos

Boeiros de canos de cimento

Tubos 16,m.....	185.600	
Assentamento.....	70.000	255.600

RUA GARIBALDI

Boeiro duplo de canos de cimento

Tubos de cimento 24,m.....	278.400	278.400
----------------------------	---------	---------

AVENIDA ITALIA

Cinco boeiros de tubos 70,m.....	712.000	712.000
----------------------------------	---------	---------

RUA SINIMBÙ

Entre Saboia e 13 de Maio

Canos de cimento 5,m.....	58.000	58.000
---------------------------	--------	--------

RUA DR. MONTAURY

Esquina J. Castilhos

Boeiros de canos de cimento

Canos da 30cm. 16m.....	185.600	
Collocação 16,m.....	70.000	255.600

RUA BENTO GONÇALVES

(Entre A. Chaves e Dr. Salgado)

2 boeiros de tubos

Canos de 30 cm. 20m.....	232.000	
Collocação (escavação e aterro).....	35.000	267.000



Nivelamento na Rua Marechal Floriano



Nivelamento na Rua Marechal Floriano

RUA ANDRADE PINTO

(Esquina Garibaldi)

Boeiro de canos de cimento

Canos de 50cm, 14 m.....	280.000	
Tijolos 480.....	62.400	
Cimento 64 Kgs.....	19.200	
Areia 1/4mc.....	10.000	
Mão de obra.....	24.100	395.700

RUA SINIMBÚ

Esquina Marques do Herval

Boeiro de canos de cimento

Canos de 20cm. 16,m.....	128.000	
Tijolos 40.....	5.200	
Cimento 32Kg.....	9.600	
Areia 0,12.....	5.000	
Mão de obra de collocação.....	48 400	196 200
		13:934.535

3.º - Abastecimento d'agua

RUA ANDRADE PINTO

Canos de 3/4" 115,m.....	517.500	
Tes de 3/4" 5.....	12.500	
Curvas 2 união 1.....	15.000	
Mão de obra.....	50.000	595.000

RUA JULIO DE CASTILHOS

Contraporca de 3/4" 1.....	2.000	
Nippel de 1.3/4" 1,m.....	2.200	
Canos de 3/4" 1,5m.....	6.750	
Tampão de 1.3/4" 1,m.....	2.500	
Canos de 1/2" 47,m.....	149.400	
Tees 1.....	2.000	
Contraporca 1.....	1.500	
Mão de obra.....	26.700	193.050

AGUA PARA A BRITADEIRA

Canos de 3/4" 110,m.....	495.000	
1 Tees—2 curvas—3 joelhos—2 torneiras.....	31.900	
Canos de 1/2" 6,m.....	19.200	
Mão de obra.....	40.000	586.100

CASA DO ENCARREGADO

Forro de 2a. 36,m.....	134.000	
Caibros 3,m.....	13.500	
Listões 1,5Dz.....	10.500	
Telhas 140.....	50.000	
Sarrafos 1Dz.....	8.000	216.000

INSTALAÇÕES

Collocação do contador.....	2.000	
Canos de 1.1/2" 2,6m.....	18.200	
Luvax 1.....	3.000	
Roscax 4.....	4.000	
Tee de 1.1/2" 1.....	7.000	
Redução de 1. 1/2" por 1" 1.....	4.500	
Redução de 1. 1/2" por 1/2" 1.....	2.500	
Contraporca 1.....	3.500	
Luva de 1 1/2" 1.....	4.000	
Torneira de 1/2" e mão de obra.....	19.000	67.700

RECALQUE

Gazolina 12 caixas.....	462.000	
Carvão 14.400 Kgs.....	2.736.000	
Oleo 24 Galões.....	93.600	
Estopa 20 Kgs.....	24.000	3.315.600

OUTRAS DESPEZAS

1 enxada — 2 folhas de lixa.....	4.800	
Isoladores 6.....	13.800	
Isolador 1.....	2.000	
Fio nú 4.....	28.000	
Lampadas 3.....	9.000	
Pás de corte 1.....	4.500	
Broca para pistão 1.....	3.000	
Gracheta 1/4.....	6.250	
Arame farpado 30 Kgs.....	22.000	
Grampos 1.....	1.600	
Pregos 1 pacote.....	3.000	
Folhas de lixa 2.....	1.200	
Breo 1Kg.....	1.700	
Telhas de barro 150.....	45.000	
Correias de 10 cm. 7,5m.....	81.800	
Diversos.....	22.500	
Concertos.....	105.000	
Registro hydraulico, moldes e concertos no motor da Praça Dante.....	760.500	1.115.650
Pessoal e fiscalização da luz.....	4.800.000	4.800.000
		<u>10.889.100</u>



Avenida Rio Branco — assentamento de cordões

4.º - Conservação e melhoramentos de predios

CONCERTOS NO COLLEGIO ELEMENTAR

Pregos 6 pacotes.....	25.200	
Dobradiças 12.....	7.800	
Fechos 2.....	1.000	
Parafusos.....	3.200	37.200

MURO NO PREDIO DA INTENDENCIA (na Praça Dante)

Tijolos 400.....	60.000	
Cimento e areia.....	10.500	
Mão de obra 13,2mq.....	79.200	
Calha.....	47.500	
Concerto no telhado.....	10.000	207.200

EDIFICIO DA INTENDENCIA

Reformas no xadres.....	110.000	
Rebocco externo 386,5mq.....	2:125.750	
Diversos.....	414.900	
Garage no pateo.....	360.700	
Calhas de zinco 35m 73 Kgs.....	365.000	
Cano com 1 metro 8 Kilos.....	40.000	
Quadro, notas e fechaduras.....	3.500	
Colocação da calha.....	10.000	
Prensa-fics 46.....	13.800	
Passadores 16.....	3.200	
Supportes 6.....	9.000	
Fio flexivel 7,m.....	5.600	
Canos 1,5m.....	3.750	
Anielos 4.....	0.800	
Fio N. 16 15,m.....	6.000	
Fio N. 18 46,m.....	16.000	
Rosetas 6.....	12.000	
Chaves de lança 3.....	7.500	
Mão de obra.....	30.000	
Escada no pateo		
Tijolos 50.....	7.500	
Cal 30 Kgs.....	7.500	
Cimento 20Kgs.....	4.600	
Areia 0,250mc.....	10.500	
Mão de obra 2. 1/2 dias.....	41.250	3:608.850

TRABALHOS NO PREDIO DO FORUM

Reformas feitas.....	855.000	
Outras despesas.....	70.500	925.500

MATADOURO

Pocilga e augmento na casa das materias fecaes.....	926.000	
Casa do cortume etc.....	121.500	1:047.500

DISPENSARIO ULYSSES NONOHAY

Reformas feitas.....	482 000	482.000
PARQUE		
Trabalhos executados.....	530.000	
Portão.....	843.600	
Casa do parque.....	1:441.950	
Pillares.....	840.600	
Grade inclusive a pintura 252Kgs.....	1:079 000	
Outros gastos.....	121 900	
Festa do Cincoentenário	35 000	4:892.050
DIVERSOS		
Lages para predios	24 000	
Demolição da casa da Vva. Pieruccini.....	650.000	
Remoção da casa da praça Dante	65 000	
Tijolos 4.800	504 000	
Remoção de uma cerca	38.000	
Trabalhos pagos a L. Valiera (pinturas).....	842.800	
Diversos gastos.....	390.000	
Concertos no Kiosque.....	223 000	
Trabalhos feito na Cocheira.....	726 250	
Pinturas no alojamento da guarda, cosinha e xadrezes.....	165.200	3:628 250
Total.....		14:828.550

5.º — Conservação Geral das Ruas e Praças e Macadamisação

E JANEIRO

Rua A. Pinto (quadra Solferino)	792.500	
Produção de brita e extracção	1:613.000	
« de canos 225	562.500	
Aplicação de macadam		
Rua J. de Castilhos (entre M. Cezar e Floriano Peixoto).....	310.250	
Conservação Geral	2:386.860	5:665.110

EM FEVEREIRO

Extracção de pedras, produção de brita e turma de conservação	5:177.250	
Confecção de canos de cimento 193	482.500	
Aplicação de macadam		
Rua Julio de Castilhos 94,5mc.	472.500	
Avenida Rio Branco 10,0mc.....	40.000	6:172.250

EM MARÇO

Extracção de pedra e produção de pedra britada	1:812.800	
Produção de canos 213.....	532.500	

Aplicação de macadam

Rua Marechal Floriano 100,mc.....	400.000	
Conservação ordinaria.....	3:673.895	6:419.195

EM ABRIL

Extracção e britamento de pedras.....	2:635.700	
Transportes.....	535.000	
Confecção de canos 204.....	610.000	
Conservação geral.....	2:884.700	
Macadamisação na Rua J. de Castilhos entre A. Chaves e Dr. Salgado 1.278mq.	3:195.000	9:860.400

EM MAIO

Extracção da pedra e produção de cascalho, etc.	2:831.075	
Confecção de canos de cimento 154.....	385.000	
Conservação geral.....	2:524.325	5:740.400

EM JUNHO

Confecção de canos 70 ...	175.000	
Extracção de pedra, produção de cascalho, areia etc.	1:933.700	
Conservação geral das ruas.....	1:215.250	3:323.950

EM JULHO

Extracção de pedras, produção de brita e areia	2:201.375	
Confecção de canos 48.....	120.000	
Instalação de nova britadeira.....	120.000	
Conservação Geral.....	736.750	3:178.125

EM AGOSTO

Instalação da nova britadeira, produção de cascalho etc.	1:790.850	
Confecção de canos 4.....	10.000	
Conservação de ruas.....	1:306.250	3:107.100

EM SETEMBRO

Montagem da nova britadeira.....	1:449.520	
Cascalho produzido, extracção de pedras etc.	2:600.000	
Canos de 20, 30 e 50, 198.....	561.000	
Conservação geral.....	1:627.000	6:237.520

EM GUTUBRO.

Produção de pedra britada cascalhinho e areia	
180,8	
cascalho produzido 163,05mc.	
cascalhinho produzido 25.5mc.	
areia 8,mc.	1:211.750
Rua Marechal Floriano - cascalho 8,2mc.....	205.000
Avenida Rio Branco - cascalho 8,75mc.....	218.750
Praça 11 de Março - cascalho 4,5mc.....	135.000

Vendido

Cascalho 13,55mc.....	271.000
Areia 2,mc.....	80.000

Produção de canos

Canos de 50-30-20 16-70-4.....	231.000
Aterro da rua Moreira Cezar 19 dias.....	171.000

Montagem da nova britadeira

Material empregado, chapas, parafusos, calhas de classificação etc.	968.700
Instalação eléctrica do motor, quadro de distribuição, rede, instalação de luz.....	1:835.000
Arranjos e concertos na britadeira	496 200

Macadamisação da Rua Dr Montaury

Entre J. de Castilhos e P. Machado 1.475,6mq.	3:689.000
Sargetas 4,m ..	40.000 9:552.400

EM NOVENBRO


Produção de canos de 30cm. 60	150.000
" " " " 50 " 8	37.500
" " " " 20 " 9	19.000
Turma de conservação	648.700 855.200

EM DEZEMBRO

Conservação geral e pedreira	3:695.000
Produção de canos de 20cm. 27	53.000
" " " " 50 " 5	

Macadamisação

Rua Dr. Montaury 1070,72mq.	321.216
Rua A. Chaves (entre Sinimbú e Julio de Castilhos) 1150mq.....	2:875.000
Rua Julio de Castilhos (entre A. Neves e Mantua) 7780,mq	18:966.750 25:910.966




Nivelamento da Avenida Rio Branco entre os trilhos da V. F. R. G. S. e os Quarteis




Nivelamento da Avenida Rio Branco além da Rua Dr. A. Pestana



Rua Julio de Castilhos — Macadamização e preparação de covas para arborização




O trabalho de macadamisação das ruas distantes do local da pedreira è feito no proprio lceal, aproveitando um tractor e uma britadeira movel (Avenida Rio Branco)



Rua Sinimbú — Abertura de parte da quadra entre as Ruas Garibaldi e Marechal Floriano



Rua Julio de Castilhos — Macadamização



Muro de arrimo na estrada Caxias — Piahy



Trechos da estrada Caxias — Piahy



Trechos da estrada Caxias — Piahy

DIVERSOS

Polvora, compra e confecção 260 Kgs.	468.850
Salitre 450 Kgs.	985.000
Fichas de ferro 15	21.500
Forros com ganchos 14.....	8.000
Concertos numa trena.....	1.500
Concertos em picaretas 6.....	11.500
Tela 3m.....	18.000
Pecas de estopim 72.....	186.600
Parafusos com porcas 24.....	5.280
Barra de aço oitavado 22Kgs.....	66.000
Composturas de retrancas 2.....	8.500
Uma correia.....	2.000
Pregos 18/36 2 pac.....	7.600
Sarrafos 36.....	15.000
Tirantes 4.....	34.000
Caibros 3.....	15.000
Sarrafos de telhado 6.....	4.500
Pregos 2 pac.....	7.800
Pás sem cabo 12.....	40.000
Lata de tinta de oleo 1.....	1.800
Cadeado 1.....	2.000
Parafusos 24.....	5.280
Cadeado 1.....	5.000
Numeração em folha 1.....	5.000
1 Vidro de anilina e pincel.....	3.300
Barras de ferro de 3/16 e 3/18.....	6.200
Aperto em 3 rodas, 8 ferraduras.....	30.500
Uma correia de 160 mm. 15,m.....	270.000
Concerto na britadeira.....	25.100
Aço 48 Kgs.....	120.000
Madeiras para um galpão.....	433.600
Cabos para picaretas, manetas e machados 100	160.000
Uma barra de aço e cravos.....	7.800
Concerto n'uma trena.....	2.000
Transporte do machinario importado e trilhos	190.000
Varaes para a galeota 2.....	30.000
Ferraduras 4.....	6.000
Concertos na galeota.....	6.000
Estampas concertadas 8.....	3.200
Lenha 5mc.....	55.000
Arame 7,2.....	11.500
Corda 1,4 Kgs.....	8.400
Mandibulas da britadeira.....	260.000
Bomba da machina.....	30.000
Outros concertos.....	22.500
Nós de pinheiros.....	721.000
Concertos na britadeira grande.....	92.000
“ “ “ pequena.....	125.500
“ “ machina a vapor.....	12.000
Concertos no motor etc.....	262.400
Cavaletes e polia.....	63.600

Concertos no caminhão	7.000	
Collocação	43.800	
Explosivos	270.550	
Concertos em ferramentas	46.000	
Concertos em calhas e sargetas 108, omq.	270.000	
Transporte de brita	295.450	5:816.110

CONCERTOS E REFORMAS NO ROLO COM-PRESSOR

Grelhas e ferro fundido 16 Kgs.	22 200	
Collocação	16.500	
Engraxadores 3	18.000	
Limpa tubos 1	15.000	
Ajuste de mancaes, um pino etc.	66.000	
1 Engraxador e 1 eixo raspadeira	96.000	
Manometro 1	50.000	
Peças de aço para o regulador 2	20.000	
Soldagem de 1 gancho	4.000	
Collar para o excentrico 1	90.000	
Vidros para o nivel d'agua 2	4.000	
Borrachas para as juntas 4	2.000	
Apparelhos de soccorro	12.000	
Parafusos de 1/2"	1.000	
Collocação respectiva	8 000	
Diversos concertos e materiaes	1:200.000	
Diversas peças	58.000	1:682.700

OUTRAS DESPEZAS

Lages de grês 102	285.600	
Tijólos 200	26.000	
Cimento 50 Kgs.	12.500	
Caderneta 1	3.000	
Papel millimetrico 10,m	35.000	
Lampadas para a Sub-Intendencia 3	9.000	
Pannos para cortinas 2,m	8.800	
Cadernetas de notas 6	6.000	
Papel tela 5 m	75.000	
Aluguel d'um macaco	15.000	
Abertura de uma valeta na Rua Feijó Junior e um poço defronte ao Menegaz, inclusive material.	1:246.200	1:722.100
Total		95:243.526

6.º — Cemiterio

Encarregado	3:600.000	
Tela Nº 6. 92 m	340.000	
Carreto	3.000	
Mão de obra, madeiras e ferragens	321.650	4:264.650

7.º — Diversos

Outras pequenas despesas feitas com os titulos precedentes	253.800	253.800
--	---------	---------

ZONA RURAL

1º. Districto

1º - Obras d'arte

*Prolongamento de um boeiro na estrada da
9ª. Legua, feito pelos colonos.*

Canos e transportes 2.....	40.000	
Capataz 17	127.500	167.500

PONTE DO QUARENTA

Madeiras pranchões etc. 15....	338.000	
Trilhos e córtes 480Kgs.	52.800	
Encontros de alvenaria... ..	166.000	
Pregos e ferragens.....	17.800	574.600

PONTE SECCA DO DESVIO DA XARQUEADA

Pranchões 16 e vigas 12.	141.000	
Transporte de madeiras	40.000	
Muro de pedra secca 16,5mc.	676.500	
Calçamento 12mq.	60.000	
Collocação dos pranchões 2 dias	16.000	
Retirada e collocação da cerca 3 dias	24.000	957.500

PONTE DE S. GIACOMO

Arrumação dos encontros 2 dias.	20.000	
Pacotes de pregos 8.	27.200	
Pedras, transportes e aterro 6 dias	36.000	
Pranchões 6 Dz.....	250.000	333.200

PONTE DA 6ª. LEGUA

Travessão Herminia n. 3

Tirantes 52	219.648	
Caibros de 4m 4.....	22.528	
3 boeiros de tubos no mesmo travessão 18m... ..	208.800	450.976

BOEIROS DE TUBOS DE CIMFENTO

Canos 5	58.000	
Transporte.....	30.000	
Collocação e aterro	21.000	109.000

PONTILHÃO DE MADEIRA NO TRAVESSÃO GABLONTZ

Vigas 5	50.000	
Pregos 1 pac.	3.000	
Cimento 180Kgs.	40.000	
Transporte, mão de obra, aterro	238.000	331.000

Reconstrução de 6 pontilhões na estrada de Anna-Reck com 5 metros de vão

Pranchões de 5 m. 8 Dz.	560\$000	
Barrotes, 6 grossos, 4 finos e pregos	156\$900	
Mão de obra e reparos feitos na estrada.	1:622\$500	2:339\$400

ESTRADA DO PIAHY

8 boeiros de canos de cimento 48 m.	556\$800	
1 boeiro de tubos de 50 cm. 7m.	140\$000	

2º trecho

1 boeiro de canos de 50 cm. 16 canos.	320\$000	
Collecação e cimento	70\$000	

3º trecho

PONTE DE TRILHOS NO CARAVAGGIO, COM 11m.

Trilhos 4	200\$000	
Materiaes e mão de obra	665\$500	

1º trecho

PASSAGEM DE ANIMAES

Alvenaria secca 64,mc.	450\$000	2:402\$300
Boeiro duplo de 1.20 de altura no Km. 13 da estrada Anzani (S. Marcos)	1:000\$000	1:000\$000

ESTRADA NA 7a LEGUA

Concertos na ponte.	86\$600	
Pregos 1 pac.	3\$300	
Pranchões, Barrotes collocação 4	40\$000	129\$900

PONTE DO MENEGOTTO

Concertos	68\$000	68\$000
Reparos na ponte do Quarenta.	46\$500	46\$500
Boeiros de tubos de cimento no Travessão São João.	81\$200	81\$200

5 BOEIROS DE TUBOS NA LINHA FEIJÓ :

Canos de cimentos 6,m.....	69\$600	
2 com canos de cimento 12,m	139\$200	
1 com canos de cimento 10,m	116\$000	
1 " " " " 15,m	174\$000	498\$800
Dois boeiros de canos no Travessão Solferino	127\$600	
Outras despesas.....	65\$000	192\$600

BOEIROS DE CANOS DE CIMENTO NA 13a.
LEGUA

Canos 10.....	116\$000	
Outro com canos de 50, de fronte o N.º 34 7,m	140\$000	256\$000

BOEIROS DE CANOS DE CIMENTOS NA 2ª
LEGUA

Canos 18,m.....	208\$800	
Outro no desvio da Estrada geral.....		
Canos de cimento 17,m.	197\$200	406\$000
6 Boeiros de tubos na Estrada Rossetti (de Nova Vicenza) 34,m	398\$400	398\$400

PONTE DA UZINA (PIAHY)

4 Trilhos de ferro 272 K.	348\$800	348\$800
Beeiros de tubos na Estrada Anzani (São Marcos) 10,m.....	116\$000	116\$000
Total.....		11:207\$676

2.º — Estradas e Desvios construídos

ESTRADA DO PIAHY :

1º trecho

Trabalho em terra 1.100,m.....	4:950\$000
" " pedra, muros, boeiros etc. 475,m	4:987\$500

2º trecho

Folhas de pagamento 2.715,m	22:513\$250
-----------------------------------	-------------

3º trecho

Trabalho em terra 298,m.....	1:490\$000
" " pedra 111,m.....	1:165\$000
Folhas em Março 356,m	1:424\$750

4º trecho

Extensão 807,m	4:300\$000	
Um trecho de muro de arrimo 100,m	1:279\$500	
Um trecho feito com os dias obrigatorios de 280,m		
Alargamento da Estrada.....	433\$000	42:543\$000

MATERIAL EMPREGADO NA CONSTRUÇÃO

Aço para brocas 16 Kgs.....	48\$000	
Picaretas 6	51\$000	
Pás 6	54\$000	
Listões 12	20\$400	
Assoalho 12,mq.....	27\$600	
Forro 36,mq.....	101\$200	
Telhas de zinco 50.....	275\$000	
Pacotes de pregos 2	6\$600	
Caibros 25	103\$200	
Arame (rolo) 27.....	476\$000	
Grampo 8 Kgs.....	11\$200	
Polvora 57 "	199\$500	
Estopim 30 peças	75\$000	
Concertos em ferramentas.....	199\$000	1:647\$700
Estrada para cochcira 110,m	665\$000	665\$000

TRAVESSÃO SÃO JOÃO

Auxilio para a construcção de variante	800\$000	800\$000
---	----------	----------

DESVIO DO BISOL

Indemnisação a Festugatto.....	500\$000	500\$000
Desvio de N. S da Saude ao Trinta 150,m.....	600\$000	
Estopim 7	17\$500	617\$500
Variante além da ponte coberta 390,m	3:000\$000	
Um muro de arrimo	150\$000	
Polvora 18, 5K.	64\$750	3:214\$750

DESVIOS NO MORRO DO NICHELE

1º trecho Nichele (auxilio) 850,m.....	400\$000	
2º " Boneto " 1.700	600\$000	1:000\$000

ESTRADA DE S. ROQUE

Indemnisação no trecho N° 5. (estragos).....	150\$000	150\$000
--	----------	----------

DESVIO DA CONCEIÇÃO A FORQUETA

Folha de pagamento 150,m.....	843\$000	843\$000
Total.....		51:980\$950

3º. Conservação Geral das Estradas

2a. LEGUA

Estrada da Conceição 9 dias	135.000	
Polvora 13 Kgs.....	45.500	
Estopim 2 massas.....	5.000	185.500

3a. LEGUA

Aterro na ponte.....	130.000	130.000
----------------------	---------	---------

LINHA FEIJÓ

Polvora 2 Kgs.....	7.000	
Estopim 1 massa.....	2.500	9.500

VARZEA DO BISOL

Concertos na estrada.....	100.000	
Abertura de valetas 1.200,m.....	265.000	365.000

MORRO GAÚCHO

Concertos na estrada do Perau 60,m.....	200.000	200.000
---	---------	---------

ESTRADA S. S. ANGELOS

Indemnisação	80.000	
Polvora 1,5 Kgs	5.250	85.250

TRAVESSÃO GABLONTZ

Polvora 8 Kgs	28.000	28.000
---------------------	--------	--------

9a. LEGUA

Arrancamento de um banco de pedra 15,m.....	442.030	442.030
---	---------	---------

TRAVESSÃO PEDRO AMERICO

Polvora 11 Kgs. Estopim 5 massas.....	51.000	51.000
---------------------------------------	--------	--------

TRAVESSÃO STA. JUSTINA

Serviços de uma carreta.....	30.000	30.000
------------------------------	--------	--------

TRAVESSÃO CREMONA

Auxilio para uma variante 1.000,m.....	200.000	
Arame para alambrado 13 rôlos	195.000	395.000

*Material para arrebitamento d'uma lage na
Estrada da Conceição á São Martinho*

Aço 15 Kgs.....	39.000	
Polvora 5 Kgs.....	17.500	
Estopim 2 «	5.000	61.500

ESTRADA RIO BRANCO

Extensão de 12 Km.

Folhas de pagamento	3:189.350	3:189.350
---------------------------	-----------	-----------

MATERIAL EMPREGADO

Polvora 65 Kgs.	227.500	
Brócas.....	11.200	
Pregos	52.000	290.700

ZELADORES

a) estrada municipaes

Janeiro	2:987.000	
Fevereiro.....	2:709.400	
Março.....	2:990.000	
Abril.....	2:966.300	
Maio.....	2:737.270	
Junho.....	2:022.270	
Julho	2:593.000	
Agosto	2:670.000	
Setembro.....	2:907.600	
Outubro.....	3:200.000	
Novembro.....	3:275.000	
Dezembro	3:448.350	34:506.190

b) estradas estadoaes :

Conservação Geral	3:435.000	3:435.000
Total		43:404.020

4º. — Estudos

ESTUDOS DA ESTRADA DO PIAHY

(em S. Francisco de Paula e Cabu) 4.200,m	941.100
---	---------

ESTUDOS DA ESTRADA DA FORQUETA
BAIXA

Para a 2a. Legua 4000,m	542.500
Estudos do Desvio de São Luiz (Piahy)	46.500
Estudos da Estrada do Parque ao Matadouro..	93.000
Total	1:623 100

5.º — Diversos

Levantamento das estradas municipaes inclusive	
planta 435.885,m	4:750.150
Marcos kilometricos 311	1:710.500
Collocação	1:118.100
Aluguel de um caminhão para transportar material, etc	200.000
Aluguel de um auto para transporte de feridos	25.000
Total	7:803.750

Resumo do 1.º Districto

CIDADE

1º Construcção de ruas, cordões e sargetas, excavação para nivelamento definitivo das ruas	96:003.132
2º Obras d'arte	13:934.535
3º Abastecimento d'agua	10:889.100
4º Conservação e melhoramentos de prédios	14:828.550
5º Conservação das ruas, praças e macadamisação	95:243.526
6º Cemiterio	4:264.650
7º Diversos	253 800
	235:417.293

ZONA RURAL

1º Obras d'arte	11 207.676
2º Estradas e desvios	51:980.950
3º Conservação geral das estradas: (Municipaes)	39:969.020
(Estadoaes)	3:435 000
4º Estudos	1:623.100
5º Diversos	7:803.750
	116:019.496
	351:436.789

2.º Districto

5. Marcos e Estrada Anzani

(DE CAXIAS A SÃO MARCOS)

PONTE DE SÃO MARCOS

1º encontro

Excavação para fundação 108,45mc	379 575
Demolição em terra 121,296mc	424.536
» » pedras 52,44mc	183.540

Alvenaria de fundação

Lado direito 38,29mc	
Elevação 69,377mc	
Lado esquerdo 107,665mc	4:737.348

Reconstrucção do 1º encontro

Alvenaria 97,600mc	2:147.376
Aterro 696,535mc	2:089.605
Enchimentos dos vasis 79,968mc.....	279 888

2º encontro

Movimento em terra 152,06mc.....	532.210
Demolição de uma ponte 42,856mc.	149.996
Alvenaria 190,392mc	4:188.624
Rejuntamento 330,95mq.....	496.425
Assentamento de esteios de ferro.....	60.000

Extracção e lavagem de areia

Trabalhadores 46 dias.....	368 000
Transporte	352.750
Pintura.....	800.000
Ferragem do animal.....	50.500
Assentamento de travessas 2.....	20.000
Extracção de pedras.....	3:736.625
Concertos nos encontros.....	1:678.375
Enrocamento.....	373.750

Materiaes gastos


Corda 3,6 Kgs.....	21.600
Pregos 2 pacotes.....	6.400
Chaves 184 Kgs	386.400
Chaves e corrimão	222 000
Aluguel de uma casa.....	60.000
Composturas de carrinhos, brocas, picaretas, feito de rodas, etc.....	287.500 24:033.023

ALARGAMENTO DA ESTRADA ANZANI (DE
SÃO MARCOS)

Janeiro e Fevereiro	4 452.000
Março.....	2:695.000
Abril	2:371.750
Maio	474.000
Transporte de canos	743.000
Pólvora e estopim	733.700
Canos para boeiros 64	742.400
Folhas em Setembro e telhas de zinco brócas, etc.....	863.700
Em Outubro.....	2:304.000
Aterro no boeiro do Km. 13, muros de arrimo e reparos em outros trechos da estrada en- tre 13 e 15.....	797.250 16:176.800

ESTRADA RIACHUELO

Reconstrucção d'um desmoronamento 1.200,m.	963.000	963.000
--	---------	---------



Melhoramentos na estrada Caxias — S. Marcos (construção de variante)



Melhoramentos na estrada Caxias — S. Marcos (construção de variante)

TRAVESSÃO TIRADENTES

Estragos feitos pelas enchentes

Folha de pagamento	228.000	
Pranchões 15	82.500	310.500

ESTRADA LINHA ROSITA (variante e reparações)

Conservação em Maio		
Conservação em Junho 1.000,m	1:718.250	

ESTRADA LINHA EDITH

Reconhecimento de 4 400,m

Alargamento de 1,5m em 3.400 collocado um boeiro e reformadas duas pontes	175.500	175.500
---	---------	---------

ESTRADA DE PEDRAS BRANCAS

Alargado 1 Km, e construido mais 200,m		
Um muro de arrimo com 30,m por 1,5 e 12 boeiros de canos.....	5:066.750	5:066.750

ESTRADA GALLEANO ZUARDI

Desmatamento em 2.000 e reparação em 800,m	638.575	638.575
--	---------	---------

ESTRADA ANGELO DE CARLI

Desmatamento duma pedra de 25,m em 200,m	125.650	125.650
--	---------	---------

ESTRADA DE LEONARDO FRANCISCHELLI

Alargamento n'um trecho de 2.500,m	1:709.175	1:709.175
--	-----------	-----------

EDIFICIO DA SUB-INTENDENCIA

Madeiras e pregos.....	56.700	
Ferragens para o galpão.....	36.200	
Mão de obra	963.750	
Galpão da Sub-Intendencia	1:124.880	2:181.530

SÉDE DO DISTRICTO

Construcção de ruas 400,m.....	300.000	
4 boeiros de canos	48.000	
Reforma de tres pontes	67.575	415.575

CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS

Pedras Brancas	3:500.000	
Linha Humaitá	368.000	
Na séde (varios)	1:240.000	5:108.000
Concertos em ferramentas	324.500	324.500
Despezas de viagem	113.300	113.300
Total		59:060.128

3º. Districto

Nova Vicenza

SÉDE

Grade de ferro para boeiro	16.000	
Cordões 296,37m	1:597.669	
Sargetas 592,74,mq.	3:471.737	
Levantamento e nivelamento da séde	114.800	
Transporte de tubos	230.540	5:430.746

PONTE DO CAÇADOR

Madeiras, etc	340.000	340.000
---------------------	---------	---------

ESTRADA DO BURATTI

18 boeiros de tubos de 30,cm. em cimento 126,m	1:512.000	
Frete dos tubos da Sardenha e N Vicenza ao Buratti	90.000	
Compra e concerto em ferramentas	669.050	
Arame para cercas 48 r'os	802.500	
Trabalhos na estrada 7 600,m	13:206.000	16:279.550

DESVIO FOREST

Um boeiro de tubos de 30cm. 7,m	84.000	
Folhas de pagamento 350,ms	1:174.000	1:258.000

ESTRADA ALENCASTRO

6 boeiros de tubos de 30 cm. 34,m	408.000	408.000
Pranchões para a ponte 24	94 000	94.000

PONTE DO BURATTI

Material e mão de obra no concerto da ponte 5,5m	369.000	369.000
Tirantes 72	480 000	480.000

PONTE DO BARRACÃO

perto da divisa Garibaldi


Trilhos 6	360.000	
Mão de obra, etc	4:000.000	4:360.000



Nova Vicenza — cordões, sargetas e macadam na Rua Julio de Castilhos



Trabalhos na praça "Imigração Italiana" em N. Milano



Nova Vicenza — systematização da Rua Julio de Castilhos

ESTRADA SÃO MIGUEL

Tanque d'agua	102.500	
Polvora	25.150	127.650

ESTRADA S. JOSÉ

Concertos	28.500	28.500
-----------------	--------	--------

DESVIO MILANEZ

Subvenção 850,m	700.000	
Materiaes inutilizados	150.000	
Uma barra de aço 22,25	55.000	
Picaretas 6	51.000	
Pás 6	21.000	
Trabalhos feitos ainda em 1925	535.000	1:512.000
Total		30:687.446

4.º. Districto

Gallópolis

PONTE DE GALLÓPOLIS

Reparações	1:336.350	
Excavação em terra	550.000	
Corrimão e mão de obra 26,6m	715.800	2:602.150

PONTE NA ESTRADA RIO BRANCO

Construcção dos encontros 37,54mc.	750.800	750.800
---	---------	---------

PONTE DA 4a. LEGUA

Reparos 11 dias	77.000	77.000
-----------------------	--------	--------

DESVIO NA 4a. LEGUA

5 boeiros de tubos :		
Canos e transportes 25	350.000	
Pagamento por folha 1.200,m	3:595.000	3:945.000

TRAVESSÃO VENETO

Reconstrucção de 3 boeiros de alvenaria	250.000	
Concertos e ferramentas	40.000	290.000

CONCERTOS NA ESTRADA N. LOURO

Do Caravaggio a Est. Rio Branco 2.000,m	500.000	500.000
Concertos na Estrada de Gallopolis	550.000	550.000

ESTRADA RIO BRANCO

Remoção de uma barreira 200,m	1:265.000	
Concertos em Gallopolis e São Sebastião do Cahy	607.700	
Polvora, estopim, etc.	86.000	1:958.700

MATERIAL PARA A CONSERVAÇÃO E CONSTRUÇÃO DAS ESTRADAS

Pás 6	25.000	
Picaretas 3	28.000	
Explosivos, 125 moirões	513.900	566.900
Total		11:240.550

Resumos

2º. Districto

Obras d'arte	29:215.348	
Construção de estradas e desvios	764.225	
Alargamento, concerto e conservação de estradas	26:599.025	
Construção de ruas (séde)	300.000	
Conservação e melhoramentos de prédios	2:181.530	59:060.128

3º. Districto


Obras d'arte	7:983.540	
Construção de estradas e desvios	4:157.550	
Alargamento, concertos e conservação de estradas	13:362.150	
Construção de ruas (séde)	114.800	
Construções de cordões e sargetas	5:069.406	30:687.446

4. Districto


Obras d'arte	4:069.950	
Construção de estradas e desvios	3:595.000	
Alargamento, conservação e concertos de estradas	3:575.600	11:240.550
Total	100:988.124	100:988.124

MELHORAMENTOS DAS ESTRADAS COM OS DIAS OBRIGATORIOS

1º Districto 10.624 dias	63:744.000
2º " 4.000 "	24:000.000
3º " 3.624 "	21:744.000
4º " 2.000 "	12:000.000
Total 20.248 "	121:488.000



Ponte sobre o Arroio Barracão
nas proximidades da divisa com Município de Garibaldi



Construção da Estrada N. Vicenza — Buratti. (ponte sobre o Rio Caçador)

Resumo Geral

CIDADE

1º Construção de ruas, cordões e sargetas, excavação para nivelamento definitivo das ruas	96:003.132
2º Obras d'arte.....	13:934.535
3º Abastecimento d'agua	10:889.100
4º Conservação e melhoramento de prédios ...	14:828.550
5º Conservação das ruas, praças e macadamisação	95:243.526
6º Cemiterio.....	4:264.650
7º Diversos.....	253.800
	235:417.293

ZONA RURAL

1º Obras d'arte.....	52:476.514
2º Construção de estradas e desvios.....	60:497.725
3º Alargamento, concertos e conservação de estradas.....	86:940.795
4º Construção de ruas (séde).....	414.800
5º Conservação e melhoramento de predios.....	2:181.530
6º Construção de cordões e sargetas	5:069.406
7º Estudos	1:623.100
8º Diversos	7:803.750
9º Dias de colonos empregados na conservação de estradas	121:488.000
	338.495.620
Total geral da cidade e da zona rural..	573:912.913

Como se vê, os trabalhos realizados durante o anno consistiram resumidamente em :

- 1) Assentamento de 2.498,52 metros de cordão e 4.539,84 mq. de sargetas.
- 2) Macadamisação de 18.518,19 mq. de ruas novas e outras.
- 3) Construção de 5 boeiros de alvenaria com 35 metros.
- 4) Construção de 127 boeiros de canos de cimento, 1.176 metros.
- 5) Construção de 5 pontes.
- 6) Reconstrução de 22 pontes.
- 7) Construção de variantes rodaviarias n'um comprimento total de 26.673 metros.
- 8) Reconstrução, alargamento e conservações mais importantes em estradas, 23.500 metros
- 9) Construção de muros de arrimo, reformas varias em edificios, etc., etc.

Hydraulica nova

Os serviços da hydraulica, não obstante estar ainda em via de realisação o emprestimo, já se acham adeantados.

Além da compra do terreno que abrange toda a faixa do arroio inclusive as nascentes, foi feita a barragem que actualmente mede 52,60 metros de comprimento 3,10 metros de altura e a limpeza da bacia de armazenamento da agua.

Na mesma barragem foram feitas modificações diversas de acordo com o parecer do dr. Antonio Siqueira, taes como augmento na altura, aterro de sustentação e deslocação do tubo de descarga que muito aproveitará á quantidade da agua.

Os trabalhos topographicos, calculos, orçamentos etc., estão promptos, o que facilita grandemente o inicio da installação da rêde, só possivel com a realisação do emprestimo.

Os trabalhos principaes, realizados com a Hydraulica estão des-criminadamente consignados na relação abaixo :

Dispendido em 1925	57:842.600
« « 1926 :	
1º) Aquisição de terras e melhoramentos no imovel.....	34:676.000
2º) Construcção da barragem, galpão, etc.....	23:475.600
3º) Juros vencidos sobre os depositos da secção "Hydraulica Municipal" da Caixa Municipal de de Deposito Populares	6:225.800
4º) Construcção de estradas	17:048.350
5º) Estudos, nivelamento, localisação e outros serviços.....	13:103.300
	<u>152:371.650</u>

Os terrenos adquiridos para a hydraulica foram os seguintes


Ernesto e Agostinho Weber.....	303.600 mq.
Affonso e Pedro Pedrotti	60.000 «
Antonio de Oliveira Ramos.....	150.000 «
Pedro Pedrotti e Antonio de Oliveira Ramos.....	4.000 «
José Dal Bó, Nazareno Dal Bó	962.850 «
Manoel Pinto de Oliveira Branco permuta s/ terreno de	154.548 «
no valor de 4:000.000, com a Intendencia, por outro de igual valor.	
	<u>1.634.998 «</u>

Caixa Municipal de Depositos Populares

SECÇÃO HYDRAULICA

Até 31 de Dezembro de 1926, foram arrecadadas para a Hydraulica as seguintes importancias :

Fidelis Silveira Gomes	1:000.000
Cezar Cambruzzi.....	1:000.000
Banco da Provincia.....	15:000.000
Banco Francêz e Italiano	15:000.000
Banco Porto Alegrense	10:000.000
Leon Yotti	2:000.000
Luiz Minghelli.....	500.000
Herminio Zanella.....	1:000.000
Luiz Squier.....	5:000.000
Luiz Curtolo.....	900.000



Nova Hydraulica Municipal "Borges de Medeiros". A represa na captação — Arroio Dal Bó

David Andreadza	3:000.000
Pezzi & Irmãos	150.000
Henrique Cantergiani	1:000.000
Instituto N. S. do Carmo	1:000.000
Viuva Ignacio Guimarães	375.000
Albino Cunha & Cia	1:000.000
Antonio Fevero	900.000
Guido Livi	900.000
Leonel Mosele	525.000
Eberle, Mosele & Cia	1:400.000
Raymundo Ghilardi	525.000
Emo Fleck	900.000
Oliva, Gavioli & Cia	3:000.000
Francisco Oliva	3:000.000
Dante Guidalli	150.000
José Soares de Oliveira	1:000.000
Zulmiro Fabbris	25.000
Carlos Giesen	160.000
João Baptista Serafini	900.000
Dal Bó, Giacomet & Cia	1:200.000
Eugenio Fochesato	100.000
José Cesa	1:000.000
José Gollo	525.000
Olympio Rosa	1:000.000
João Schio	2:000.000
Jorge Schury	1:000.000
Odorico Saldanha	400.000
Dr. Vicente Bornancini	10:000.000
Amadeu Rossi	300.000
Girolamo Giron	400.000
Thomaz Beltrão de Queiroz	1:000.000
Igreja Methodista	1:000.000
Francisco V. Zatti	600.000
Joaquim Guedes de Rezende	1:000.000
Luiza Chitollina	2:000.000
Marcelina e Umbellina Faceoli	900.000
Sylvio Stallivieri	1:000.000
Alberto Reck e Filhos	600.000
Ernesto Bigarella	650.000
Jacob Brandt	1:000.000
Tulio L. de Souza	1:500.000
Aristides Germani	5:000.000
Chaves, Irmãos & Cia	10:000.000
Hyginio Lunardi	400.000
José Dal Prá	5:000.000
Orestes Manfro	4:000.000
Antonio Rossato	720.000
Ambrosio Fasoli	300.000
Paulo Lohmann	1:000.000
Carlos Nora	1:000.000
Alberto Grossi & Cia	600.000
Fioravante Zatti	900.000
Galleano, Zuardi & Cia	1:000.000

Zuardi, Galleano & Cia.....	1:000.000
Dante Marcucci	100.000
João Andreazza	1:000.000
Giacomo Geremias	150.000
Augusta Chitollina.....	350.000
Caetano Bellincanta	300.000
Raymundo Magnabosco.....	1:200.000
João Menegotto	1:000.000
Viuva Italia Schio De Carli.....	900.000
Angelo Corso	1:000.000
Lydia Analia Feijó	1:000.000
Michelon, Menegassi & Cia	300.000
Comp. de Seguros — Anglo Sul Americana	10:000.000
Irmãos De Carli & Paganelli.....	5:000.000

Instrucção Publica

Salientar a necessidade de continuo desenvolvimento n'esse ramo da administração, seria repetir o muito que se tem escripto ou desconhecer a convicção popular, que, felismente já firmou opinião entre nós, até nas pessoas menos cultas e onde o bom senso, substitue não raramente os excessos e desmandos de uma illustração viciada.

O interesse que os chefes de familia tomam pelas escolas onde educam os filhos, as continuas noticias que nos fornecem respectivamente a essas escolas não esquecendo os menores detalhes, além do inestimavel beneficio que trazem á inspeccão escolar, revelam o indice de comprehensão, a que chegaram os paes, respectivamente a necessidade da instrucção, sem o apregoado ensino obrigatorio, compressor de liberdade e attentatorios do patrio poder.

Acima de quaesquer considerações de ordem doutrinaria servir-nos-emos dos numeros de cuja realidade não podem discordar nem mesmo os pessimistas systematicos.

Sobre um total de 6.383 crianças em idade escolar, existentes no municipio, segundo a estatística cuidadosa que realizamos, 5.427 estão matriculadas nas diversas escolas ou sejam 80%, média muito superior a que se verifica no total da população escolar do Estado.

Animados e estimulados pelos vossos justos desejos em dotar Caxias do maior numero possível de escolas, não nos temos furtado a esse dever dentro das nossas possibilidades financeiras.

A despesa de 95:197.500 feita com a Instrucção Publica durante o exercicio findo, em relação a uma receita arrecadada de 938:000.000 aproximadamente provam satisfactoriamente o quanto dispensastes para esse importante ramo administrativo.

Si as nossas necessidades no tocante á instrucção primaria vão além da nossa capacidade financeira, o benemerito Governo do Estado tem supprido essa deficiencia com uma solicitude merecedora de gratidão de toda a collectividade Caxiense.

Augmentando a subvenção escolar para 13:800.000, mantendo 13 escolas isoladas e um Collegio Elementar, conjuncto esse perfeitamente apparelhado para os fins a que se destinam, eis contribuição indispensavel do Governo do Estado e o seu credito de benemerencia publica.

Durante o anno funcionaram 86 escolas municipaes localizadas segundo o criterio de maior densidade de população escolar, dotada de professores capazes e onde raramente faltam os conhecimentos necessarios compensados no caso por qualidades de character, condição não desprezível aos que se incumbiram de orientar o espirito das individualidades em formação.

Dessas 86 escolas por motivos diversos chegaram a conclusão do anno lectivo 82, com uma matricula de 2.901 alumnos e frequencia de 2 257

N'esse numero estão incluídas as escolas subvencionadas pelo Governo do Estado, em numero de 23, conforme se verá no mappa correspondente.

Não pode passar sem relato as vantagens decorrentes da lei N. 61, artigo 3.º, paragrapho 20, pela qual autorizastes a gratificar cada chefe de familia, na razão de 5\$000 para cada filho que tiver matriculado nas escolas municipaes, dentro das condições regulamentares.

Esse estímulo louvavel occasionou um augmento consideravel na frequencia, tendo sido beneficiados 589 chefes de familia, com..... 5:870.000, correspondente a 1174 alumnos.

Tem continuado em fraco desenvolvimento a Escola «Conselho Municipal», destinada a proporcionar o ensino gratuito de portuguez, arithmetica, escripturação e correspondencia commercial aos operarios e pessoas adultas, de ambos os sexos.

Temos intenção de dar á essa escola uma accommodation mais definitiva, aguardando sómente uma casa em boas condições.

Em relatorio anterior tivemos occasião de salientar o vossso desprendimento pessoal, abrindo mão dos subsidios de conselheiros, em favor de semelhante instituição, que continuará funcionando graças a essa circumstancia.

Salientar a vossa attitude, nesse caso, seria repetir o quanto temos dito e expormo-nos a cáhir em desagrado ante a vassa reconhecida modestia.

No conjuncto, o ensino primário está sendo ministrado pelas seguintes escolas:

- 63 Escolas Municipaes
- 23 « « subvencionadas pelo Governo do Estado.
- 15 « Religiosas
- 13 « Estaduaes isoladas
- 1 Collegio Elementar.
- 1 Escola Nocturna "Conselho Municipal".
- 1 « de Datylographia.

A Municipalidade subvenciona as seguintes:

Collegio N. S. de Lourdes	N. Vicenza mensal...	50 000
« Juvenato S Carlos	N. Milano «	160.000
« « « «	S. Miguel «	50.000
« D. João Becker	S. Marcos «	80 000
« N. S. de Pompeia	Anna Reck «	70.000
Escolas Parochiaes	Cidade «	208.330

N'este capitulo destinado a Instrucção Publica cabe salientar certas necessidades referentes ao assumpto taes como um Gymnasio, Patronato Agricola, e escola de artes e officios.

Diversas tem sido as tentativas para a instituição de um Gymnasio

que além das vantagens á mocidade Caxiense que se destina a escolas superiores, teria ainda a de favorecer os municipios vizinhos e até mesmo os centros populosos, que prefeririam o clima favoravel de Caxias.

Tudo isso, aliado aos beneficios de uma agglomeração de ensino secundario n'esta cidade merece que se tenha sempre presente semelhante lacuna, que na oportunidade deverá ser estimulada para a sua realisação concreta.

Em relatorio anterior, tivemos oportunidade de nos referir ao projecto de fundação de um Patronato Agricola n'esta cidade, destinado a ministrar ensinamentos praticos de agricultura a menores desamparados, como está sendo feito com successo em diversas localidades do Estado.

Felizmente, essa iniciativa vae encontrando a melhor bõa vontade de todos, o que significa dizer que em futuro proximo se transformará em realidade.

Para o anno vindouro pedirei a vossa approvação no sentido de applicar a receita da Inspectoria Agricola, proveniente de venda de mudas e animaes, na formação de um fundo para o Patronato.

As possibilidades de uma taxa sobre os impostos, com fim determinado, encontraria por parte dos contribuintes a melhor acceitação, garantindo assim a execução rapida do projecto.

Si um Patronato Agricola n'este municipio tem muitas razões para existir, uma Escola de artes e officios encontraria um campo apropriado dado o meio industrial que se lhe offerece.

Tivemos oportunidade de tratar do assumpto, interessando principalmente o Snr. Manoel Ribas, Director da Cooperativa da V. F. do Rio Grande do Sul.

Da troca de correspondencia foi possivel verificar a melhor bõa vontade da parte d'aquelle Director, para a fundação da Escola de artes e officios, nos moldes das já existentes no Estado, funcionando muito regularmente.

Fracassada a tentativa, ficou de pé, entretanto a bõa vontade reciproca o que nos anima a suppôr que logo que a cooperativa deseje fundar novas Escolas estudará o caso de Caxias, que de facto é convidativo.

Quadro Demonstrativo das Escolas Municipaes do Municipio de Caxias

Numero da Escola	Professor	Distrito	Localicação	Sexo	NUMERO DE ALUNOS					
					Matriculado			Frequencia Media		
					M.	F.	Total	M.	F.	Total
1	Marieta de Azurenha.....	1.º	Trav. V. E. — S. Ant.	Mixta	35	28	63	26	21	47
2	Celestina Pezzi Reck.....	»	» J. B. — S. Luiz	»	32	27	59	28	24	52
3	Marcos Martini.....	»	» V. E. — S. Cath.	»	14	10	24	10	6	16
4	Ida Guerra.....	»	» S. V. — S. Mart.	»	15	24	39	13	23	36
5	Alberto Veadrigo.....	»	» T. F. — S. José	»	10	15	25	7	10	17
6	Alberto Veadrigo.....	»	» » — N. S. Nev.	»	13	12	25	9	9	18
7	Maximiliano Gauss Filho.....	»	» D. P. 2º - De Lazz.	»	23	19	42	17	15	32
8	Maximiliano Gauss Filho.....	»	» D. — N. S. Graça	»	13	13	26	10	9	19
9	Angelina Polesso.....	»	» S. V. — S. Virg.	»	26	26	52	22	23	45
10	Dalila Gauss.....	»	» D. P. 2º - De Lazz.	»	14	12	26	10	10	20
11	Emilia Mazzochio.....	»	» Cremona	»	23	12	35	20	10	30
12	Maria Ferraro.....	»	» Cidade	»	20	22	42	18	18	36
13	Maria Prezzi Postali.....	»	T. Chrys. SS. P. Pau.	»	30	29	59	19	19	38
14	Maria Prezzi Postali.....	»	T. » — Sto. Ant.	»	16	21	37	14	16	30
15	Nuncia Bascú.....	»	T. T. F. — S. Lucia	»	18	20	38	18	18	36
16	Honorina Generosi.....	»	» Estação Forqueta	»	17	26	43	13	21	34
17	Honorina Generosi.....	»	L. F. — Lote n.º 17	»	18	25	43	11	17	28
18	Aleny Cavalcanti.....	»	» Trav. Herminia	»	14	12	26	10	10	20
19	Aleny Cavalcanti.....	»	» C. G. — S. Virg.	»	11	11	22	9	8	17
20	Antonieta Polesso Valentini.....	»	» S. J. — S. João	»	19	14	33	17	13	30
21	Francisca Amorim.....	»	» A. - S. Gioacomo	»	19	17	36	15	12	27
22	Affonsina G. Rotta.....	»	» S. T. — S. Rom.	»	17	15	32	12	11	23
23	Joanna Parenza.....	»	» A. — M. Berico	»	23	27	50	18	19	37

Quadro Demonstrativo das Escolas Municipaes do Municipio de Caxias

Numero da Escola	Professor	Districto	Localisação	Sexo	NUMERO DE ALUNOS					
					Matriculado			Frequencia média		
					M.	F.	Total	M.	F.	Total
24	Maximiliano Danieli	1.º	Trav. T. F. - N. S. Nev.	Mixta	16	16	32	14	11	25
25	Alfonso Gardelin.	»	» Henriq. Davilla	»	14	12	26	10	10	20
26	Rita de Andrade Rosa	»	Cidade	»	10	32	42	8	28	36
27	Angelo Polesso.....	»	Trav. A — S. Justina.	»	27	32	59	20	25	45
28	Cecilia Schaidt.....	»	» Allian.—S. Luiz	»	16	6	22	12	4	16
29	Josephina Mezzomo.....	»	» Cremona	»	16	12	28	10	9	19
30	Josephina Mezzomo	»	» S.V.-S N Loreto	»	17	28	45	12	22	34
31	Julieta de Lavra Pinto.....	»	» C. - N. S. Carav.	»	16	15	31	13	13	26
32	Graciosa Dal Zotto.....	»	Pov. N. S. Conceição	»	29	27	56	26	22	48
33	Amalia Zapparoli.....	»	Trav. V. E. - N. S. Pod	»	15	13	28	10	8	18
34	Francisco Reck.....	»	» Henriq. Davilla	»	16	15	31	11	11	22
35	Francisco Reck.....	»	» J. Bon.—S. José	»	16	13	29	12	9	21
36	Pasqualina Merlotti.....	»	» Crem. - S. Biagio	»	15	13	28	12	10	22
37	Guilhermina Kahler.....	»	» Chrys. - S. Luiz	»	20	12	32	14	11	25
38	Guilhermina Kahler.....	»	» S. T. - S. Caetano	»	16	19	35	12	16	28
39	Anna Prezzi.....	»	» S. T. - N. S. Graça	»	15	15	30	11	14	25
40	Maria Dal Piccol	»	» Thomp. Flores	»	10	10	20	8	7	15
41	Maria Celestina Fernandes.....	»	» C. G.—S. Franc.	»	13	13	26	10	8	18
42	Aracy Guedes Rodrigues.....	»	Xarqueada	»	13	17	30	9	8	17
43	Judith Gubert.....	»	Burgo	»	12	19	31	8	15	23
44	Judith Gubert.....	»	Trav. D. P. 2º - N. S. D.	»	7	17	24	4	15	19
45	Edelmira de Mello Tinoco.....	»	» D. P. 2º - N. S. R.	»	23	17	40	18	14	32
46	Conceição Brustolin.....	»	» G. — São Syro	»	23	20	43	18	15	33

Quadro Demonstrativo das Escolas Municipaes do Municipio de Caxias

Numero da Escola	Professor	Distrito	Localisação	Sexo	NUMERO DE ALUNNOS					
					Matriculado			Frequencia média		
					M.	F.	Total	M.	F.	Total
47	Conceição Brustolin	1.º	Sta. Ther. — S. João	Mixta	11	10	21	8	8	16
48	Laudicena Malinverno	»	Trav. S. — S. Vittore	«	14	12	26	10	10	20
49	Celestino Biffignandi	»	» S. T. — N. S. Mat.	«	14	18	32	11	13	24
50	Hermelinda Manegatti	2.º	Séde S. Marcos	«	18	20	38	15	15	30
51	Marcolma Zacarão	«	Trav. Tuv. — S. José	«	13	12	25	10	9	19
52	Marcolina Zacarão	«	» D. F. — S. Luiz	«	15	17	32	12	13	25
53	Thereza Maurina	«	L. Edith — S. Anna	«	13	12	25	10	9	19
54	Thereza Maurina	«	Linha Rosita	«	15	17	32	13	13	26
55	Elvira Studzinski	«	Linha Zambeccari	«	14	16	30	11	12	23
56	Aurelia Baldisserotto	«	Linha Diogo Santos	«	10	19	32	10	15	25
57	Perpetua Martins de Araujo...	«	» » »	«	13	10	20	7	8	15
58	Maria Sandi	«	Linha Edith	«	11	12	23	8	10	18
59	Anna Studzinski	«	Linha Zambeccari	«	16	18	34	14	15	29
60	Anna Studzinski	«	» Ped. Brancas	«	10	12	22	7	10	17
61	Veronica Bianchi	«	Trav. R. — S. F. Xavier	«	24	28	52	18	20	38
62	Attilia Zanonatto	«	L. Vic. — S. Vicente	«	15	18	33	10	12	22
63	Attilia Zanonatto	3.º	L. Vicentina Lot. n. 15	«	11	19	30	8	15	23
64	João Perini	«	Trav. S. A. — Sto. Ant.	«	12	15	27	10	11	21
65	Albina Della Giustina	«	» Trent. — S. Angeli	«	11	15	26	6	9	15
66	Clemenza Gasparin	«	Linha Alencastro	«	18	13	31	12	10	22
67	Réa Sylvia Gasparin	«	» C. — S. C. Jesus	«	14	18	32	10	14	24
68	Rustico Gobbato	«	Rio B. — S. Gabriel	«	13	10	23	10	7	17
69	Rustico Gobbato	«	L. A. — N. S. M. Berico	«	18	22	40	14	17	31

Quadro Demonstrativo das Escolas Municipaes do Municipio de Caxias

Numero da Escola	Professor	Districto	Localisação	Sexo	NUMERO DE ALUMNOS					
					Matriculado			Frequencia média		
					M.	F.	Total	M.	F.	Total
70	João Simon	3.º	F. Cahy — S. Pedro	Mixer	31	17	48	28	17	45
71	Alice Gasparin	»	Linha Sertorina	»	16	15	31	14	13	27
72	Guilherme Hassdentenfel	»	» Bohemia	»	23	18	41	15	17	32
73	Lucia Colle	»	Travessa Milanez	»	17	17	34	14	13	27
74	Angelina Truccolo Brandt	»	Div. S. J. M. - S. Luiz	»	10	12	22	8	9	17
75	Emma Della Giustina	»	Trav. M. — S. Miguel	»	15	21	36	13	19	35
76	Olga Leonora Sauer	»	F. Cahy - Trav. Perau	»	15	16	31	12	12	24
77	Ciorinda Zanonatto	»	Linha Alencastro	»	14	20	34	10	16	26
78	Santina Boniatti Slomp	»	Trav. Tren. - S. Roque	»	17	13	30	13	10	23
79	Adelina Zaniol	»	« Milanez - S. José	»	18	17	35	14	14	28
80	Guilhermina Guerra	»	Serro da Gloria	»	13	17	30	10	13	23
81	Orestes Comerlato	4.º	Séde de Gallopolis	»	38	24	62	30	20	50
82	Herminia Libardi	»	N. L. - N. S. Auxiliad.	»	12	9	21	10	8	18
83	João Carlos Pyus	»	Trav. Tyr. — S. João	»	18	17	35	15	14	29
84	João Carlos Pyus	»	» Tyrolez N.º 17	»	8	13	21	6	9	15
85	Maria Brusa Job	»	Nucleo Louro	»	13	16	29	12	15	27
86	Luiz Barazzetti	»	Trav. S. R. — S. Rita	»	16	14	30	10	10	20

TOTAL DAS MATRICULAS :

Sexo mascu.ino	1.498
Sexo feminino	1.348
	<u>2.896</u>

TOTAL DE FREQUENCIA :

Sexo masculino	1.135,3
Sexo feminino	1.123,1
	<u>2.258,4</u>

Quadro Demonstrativo das Escolas Estadoades do Municipio de Caxias

Numero da Escola	Professor	Distrito	Localisação	Sexo	NUMERO DE ALUNOS					
					Matriculado			Frequencia média		
					M.	F.	Total	M.	F.	Total
8	Idalina F. de Lavra Pinto.....	1.º	São Marcos	Mixta	14	16	30	10	15	25
12	Elvira Cruz Netto.....	»	Matadouro	»	18	22	40	16	19	35
13	Rosa Carneiro Tartarotti.....	»	Cortume Caxiense	»	24	19	43	14	12	26
17	Antonio Mengatto.....	»	Cidade	»	9	14	23	5	12	17
19	Christino Ramos de Oliveira..	»	Borgo	»	50	41	91	35	26	61
20	Marcos Martini.....	»	N. Sen ^{ra} . da Saude	»	22	15	37	15	10	25
26	Hercilia Petry.....	»	Anna Reck	»	24	28	52	18	20	38
27	Elvira Luz.....	»	Cidade	»	40	56	96	31	40	71
28	Luiza Marchioro Cantergiani..	»	«	»	18	19	37	14	14	28
5	Maria Ignez Viseu.....	»	Nova Vicenza	»	20	26	46	17	19	36
22	Maria Mocellini.....	»	«	»	38	27	65	28	20	48
4	Gonçalvina Telles da Rocha...	»	Colonia Sertorina	»	34	23	57	28	19	47
					311	306	617	231	226	457

Quadro Demonstrativo do Collegio Elemental José Bonifacio do Município de Caxias

Numero da Escola	Professor	Distrito	Localisação	Sexo	NUMERO DE ALUNOS					
					Matriculado			Frequencia média		
					M.	F.	Total	M.	F.	Total
	Colleg. Elemental J. Bonifacio	1.º	Cidade	Mixto	153	203	356	133	132	265
					153	203	356	133	132	265

Quadro Demonstrativo das Escolas Parochiaes e Religiosas do Municipio de Caxias

Numero da Escola	Professor	Districto	Localisação	Sexo	NUMERO DE ALUNNOS					
					Matriculado			Frequencia méd		
					M.	F.	Total	M.	F.	Total
1	Maria José de Abreu e Lima	1.º	Cidade	Feminino	—	125	125	—	118	118
2	Lydia Amorim	»	»	Mixta	17	17	34	14	16	30
3	Zulmira de Lavra Pinto.....	»	»	Feminino	—	85	85	—	80	80
4	Collegio Viero.....	»	»	»	—	98	98	—	90	90
5	Angelo Triches.....	»	»	Masculino	128	—	128	121	—	121
6	Collegio S. José	»	»	Feminino	—	220	220	—	202	202
7	Collegio N. S. do Carmo.....	»	»	Masculino	285	—	285	242	—	242
8	Collegio Methodista.....	»	»	Mixto	20	22	42	17	20	37
9	Collegio N. S. de Pompeia.....	»	Anna Reck	Feminino	—	240	240	—	210	210
10	Collegio D. João Becker.....	2.º	São Marcos	Mixto	40	44	84	35	40	75
11	Collegio N. S. de Lourdes.....	3.º	Nova Vicenza	»	36	50	86	34	50	84
12	Collegio Juvenato S. Carlos...	»	Nova Milano	»	46	40	86	42	37	79
13	Collegio Juvenato S. Carlos...	»	»	»	20	20	40	18	20	38
					592	961	1.553	523	883	1.406

MATRICULA :

Masculina	549
Feminina.....	873
	<u>1422</u>

FREQUENCIA :

Masculina	450,7
Feminina.....	656,4
	<u>1107,1</u>

Inspectoria Agricola

Em relatorio anterior, diziamos que n'esse meio essencialmente agricola, necessaria se tornava uma Inspectoria que attendesse convenientemente, esse serviço, facilitando os meios de progresso á agricultura local.

Continuamos a distribuição regular dos boletins agricolas, bem como os supplementos, com perguntas e respostas e destinados ás escolas municipaes.

Na chacara municipal, continuamos a systematisação e organização de novas plantações definitivas, constando actualmente de um pomar, 2 vinhedos, um amoreiral, lavouras de capim elephante e pequenos bosques de eucalyptos e alguns pés de herva-matte.

O pomar foi plantado em "quinconcio,, na distancia de 4 metros contendo as mudas seguintes:

POMAR

KAKIS	4 Douts
6 Kiombo	4 Gildos
6 Berti	6 Wickson
7 chocolate	6 Rainha Clad. Verde
7 Mikado	6 Rainha Claud amarella
7 Costata	6 Giant
PEREIRAS	6 Blood Plum
36 Smidt	6 Chinesco
96 Keeffer	6 Mirabelle
6 William Cristi	5 Josebe
6 Maça	PESSEGUEIROS
6 Ferrugenta (não classif.)	6 Elberta
6 Souvenir de congress.	6 Precoce rosa
6 S. Germano	6 Anão do Japão
6 Sete Cotovelos	6 Gran Monarch
6 Director Alphand	6 Maracotão Serodio
6 Duquesse D'Amgoulême	6 Tardio de Maio
6 Eva Baltet	6 Maracotão Branco
6 Beurre Quentim	6 Astengo de Savono
6 Fondant Therriot	6 Favorita de Poele
55 Gerber	6 Calliornia
3 Le Conte	6 Flór dupla
33 Não Classificadas	6 Não Classificados
AMEIXEIRAS	5 Precoce Manteiga
17 Goldem Japam	4 Victor Manoel
5 Ameixa Preta	NOGUEIRAS
22 » commum	18 Nogueiras
6 Abundance	FIGUEIRAS
6 Hersn	12 Figueirass não classificada
6 Mainard	MACIEIRAS
6 Simoni	6 Mamã
6 Botan	6 D'espelho
6 Kelsei	6 Grande Alexandre
6 Satzuma	BERGAMOTEIRAS
4 Georgesson	3 Commum Trifoliata



Exames realizados na aula municipal localizada em S. Pedro




Exames realizados na aula municipal localizada em S. Luiz do travessão Chrystal




Festejos, em Buratti, pela inauguração da nova estrada




Exames realizados na aula municipal localizada no Nucleo Louro



Chacara Municipal — Vista do Matadouro, pocilgas,
estrumeira e viveiro de eucalyptus



Chacara Municipal — secção de avicultura



Expedição de eucalyptos sobre plataformas ferroviarias



Chacara Municipal — Viveiros



Chacara Municipal — Capin elephante



Chacara Municipal — Expedição de mudas de amoreiras

- 3 Eldorado Trifoliata
- 1 « do céu
- 1 do Cahy
- 1 Paraguay
- 1 Katerina

Este anno organizamos um novo vinhedo, com parreiras diversas, especialmente a Seibel n.º 2, e Oberlin 595 propaganda essa que tem sido feita sem esmorecimentos, convencidos que somos das suas vantagens, como variedades resistentes e productivas.

A relação dos vinhedos é a seguinte:

VINHEDO N.º 1

- 6 Le Noir
- 1 Rainha Margarida
- 6 Herbemont
- 2 Formosa
- 2 Ferral
- 6 Delaware

- 6 Champion
- 6 Chasselas Doré
- 8 Moscatel de Hmburgo
- 4 Concord
- 2 Borianna
- 14 Seibel N. 1

VINHEDO N. 2

- 135 Oberlin
- 28 Clinton
- 13 Negrara
- 17 Barbera
- 10 Tintura fina
- 3 Verdot
- 73 Riparia e rupestris para enxerto

- 92 Niagara
- 16 Riesling do Rheno
- 16 Não classificadas
- 9 Tintura Grossa
- 7 Trebiano
- 713 Seibel n. 2

PLANTAÇÃO DE AMOREIRAS : Em logar apropriado fizemos a plantação de 3.000 mudas, a distancia de 1 metro.

Essa cultura destina-se especialmente a produção de galhos para viveiros e accidentalmente para pequena criação de bicho da seda. Além disso a plantação foi feita a distancia de 1 metro de pé a pé com o fim de formar um bosque baixo e espesso, que, além de facilitar a colheita da folha, torna a amoreira menos sujeita ás doenças pela continua renovação dos brotos que são cortados cada anno, característica essa que os denominou *prados de amoreiros*. Esse prado tem principalmente o fim didactivo, e como tal tem sido apreciado pelos interessados.

HERVA MATTE : Plantamos 40 pés que vegetam em muito boas condições, com o fim de fomentar o seu plantio n'esse municipio, cujas possibilidades ficam alli demonstradas.

BOSQUES DE EUCALIPTUS : Aproveitando alguns claros existentes nas aglomerações de arvores de matto, existentes, na chacara municipal, organisamos diversos pequenos bosques com mudas de eucalyptos, cujo total ascende a 3.000.

VIVEIROS : Possuimos no local da chacara municipal, diversos viveiros, destinados ao fornecimento de mudas diversas, cuja relação é a que segue :

Eucaliptos 33.500 mudas

Platanos.....	4.950 mudas
Cinamomos	190 »
Amoreiras.....	5.000 »
Parreira Seibel N.º 2	5.100 »
Amexeiras.....	150 »
Alamos	180 »
Vimes (para moveis finos).....	2.900 »
Marmeleiros.....	280 »
Typhas	45 »
Figueiras	180 »
Paineiras	3.000 »
Ligustrun Japonica.....	660 »
Maclura Aurantiaca.....	130 »
Seibel n. 2 (mudas de 2 annos em viveiros).....	2.500 »
Seibel n. 1	40 »
Porta enxerto para parreiras, e outras	238 »
Nogueiras.....	15 »
Acacias	130 »
Pereiras Japonezas	286 »
Catalpas (destacas e sementeiras).....	410 »
Cinamomo (sementeira).....	5.000 »
Amoreira	3.000 »
Enxertos de ameixeiras.....	75 »
« « pereiras	38 »
Capim elephante (campo de multiplicação com 6.000mq	

DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS E SEMENTES :

Durante o anno foram distribuidas as seguintes mudas e sementes:

Eucalyptos: 49.675 mudas a 178 agricultores.

Parreira Seibel n. 2: 2.137, entre 43 agricultores.

Acacias, Angicos, Platanos, e Typhas : Foram distribuidas 219 entre 12 agricultores.


Amoreiras : A disrribuição de amoreiras não foi limitada somente á este municipio conforme se vê pela relação junta :

Foram distribuidas 11.883 mudas pelos municipios seguintes :

Caxias	863
Porto Alegre	200
Pelotas	100
Santa Maria	50
Garibaldi	2.000
Bento Gonçalves.....	20
Alfredo Chaves.....	8.160
Antonio Prado	500

Capim Elephante: Essa forrageira, muito recommendada tem sido distribuida amplamente, para o que dispomos de diversos pequenos campos de multiplicação.

O total de touceiras distribuidas, deu um conjunto de mais de 20 000 mudas, para 200 agricultores.



Esteiras com casulos



Esteiras com casulos

Distribuição de Sementes: A distribuição de sementes limitou-se ao trigo, cujo total foi 1.371 kilos entre 50 agricultores.

Produção de forragem: No potreiro pertencente á Municipalidade, defronte ao cortume, acha-se localizada a cocheira dos cavallos da guarda municipal.

Nesse proprio mantem-se em cultura permanente forragens diversas, notadamente aveia, milho, azevem e capim elephante.

A economia resultante da produção de forragens é sensivel especialmente pelo seu melhor aproveitamento, pois, ao encarr. gado do forrageamento é fornecida a tabella de alimentação, considerado o peso médio dos animaes, a energia que dispendem e a forragem disponivel incluindo a apreciação dos preços de forragem concentrada, adquirida no commercio.

Secção Zootechnica: Em relatorio anterior nos referimos á necessidade de manter uma pequena secção zootechnica, especialmente para fornecer animaes de raças melhoradas.

Comquanto, não estejamos em ambiente pastoril, um nucleo de porcos e gallinhas, teria a sua oportunidade,

Nessas condições, adquirimos um casal de porcos Duroc-Jersey uma porca Pollánd-China, e uma "quina" de aves Rhode-Island-Red, na Escola de Engenharia e gratuitamente do Capitão Cacildo Krebs, gerente da Granja Carola, um magnifico casal de porcos Duroc-Jersey.

Esses animaes já forneceram alguns productos os quaes foram vendidos a preços minimos: tres casaes de leitões Polland-China, 4 frangos e 6 frangas Rhode-Island-Red.

Animaes de serviço: Além do material necessario, a Inspectoria Agricola dispõe de duas juntas de bois mansos, para os diversos trabalhos de lavoura.

Campo de experiencia: Conforme tivemos occasião de nos referir em relatorio anterior, foram organizados diversos campos de experiencia de adubos, com plantação de trigo.

As annotações foram feitas cuidadosamente e sob o controle do Dr. Gomes de Freitas, Inspector Agricola Federal.

O que mais interessa relatar, observado n'essas experiencias, é o excesso de acidez total nos sólos do municipio.

As diversas terras onde se fizeram essas experiencias foram previamente analysadas e feita a calagem de accôrdo com o resultado das mesmas.

Um dos terrenos, pertencente ao Snr. Antonio Mazotti, era improductivo e esteril até mesmo á vegetação expontanea.

Accusou pela analyse a necessidade de cal na quantidade de... 4.000 kilos por hectare.

Dividido o terreno em 8 talhões de 500 m2. cada um, o que tambem foi feito nos outros campos, fez-se a calagem n'aquella proporção, tendo-se empregado adubos diversos nos outros talhões.

N'essa experiencia, como nas demais, os adubos não influíram notavelmente em virtude do excesso de acidez.

Canteiro No. 4 Testemunho (sem adubo).....	5,700 Kgs.
“ “ 8 Cal e Salitre.....	38,000 “
“ “ 3 Salitre, chloreto de K, superphosphato, (adubação completa)	2,800 “

Verificou-se, portanto, como nas demais experiencias a influen-

cia da cal nas terras do municipio o que se póde generalisar, dado o criterio na escolha das terras para as experiencias.

Criação do bicho da sêda: Como sabeis, estamos vivamente empenhados no desenvolvimento da criação do bicho da sêda, cujas probabilidades seguras, nos autorizam a confiar no seu real successo, trazendo um impulso novo á toda zona colonial e alterando completamente os elementos de producção que aqui se verificam.

O systema cultural actualmente em vigor, não comportará eternamente a mesma solução, por isso que, ao enfraquecimento natural e progressivo das terras ha ainda as exigencias cada dia mais crescentes da população rural, que como já se verifica, inmigra em busca de terras e de matto, baratas e fertéis por consequencias.

Dois annos de observação, nos demonstraram a realidade e oportunidade da propaganda do bicho da seda, que vem encontrando o mais franco successo já neste municipio já nos circumvizinhos.

Não escapou ao Exmo. Snr. Presidente do Estado esse acontecimento, pois, auxiliou materialmente com 15:000\$000 os trabalhos de propaganda.

Em vista de difficuldades technicas que occorrem respectivamente á vinda dos ovos, fornecidos pela Sociedade Anonyma Industrias de Seda Nacional de Campinas e outras difficuldades de ordem economica, a criação do bicho da seda, reiniciada, ha dois annos, não alcançou o exito que era de esperar.

A seccagem dos casulos está sendo feita neste municipio, em estufa especial, rotativa, a ar quente, de grande capacidade, movida a electricidade.

Nos municipios circumvizinhos de producção, foram installadas pequenas estufas tambem a ar quente e especialmente construidas pela casa Hübner & Cia: desta cidade.

As referidas estufas estão localizadas: no Alto da Feliz, Garibaldi, Bento Gonçalves e duas em Alfredo Chaves.

Todo esse trabalho de propaganda e installações está sendo custeado pela Sociedade Anonyma Industrias de Seda Nacional de Campinas, da qual somos Delegado para este Estado.

Iluminação Publica

A iluminação publica e o fornecimento de energia tem melhorado sensivelmente, graças ás reformas feitas nas linhas e que não estão de todo concluidas.


O augmento de voltagem na linha conductora do Piahy á cidade foi o principal trabalho da companhia, que continúa nos melhores propositos de satisfazer quanto possivel as necessidades sempre crescentes desta cidade.

Praticamente, foi possivel um augmento de lampadas na cidade o que entretanto não satisfaz ainda, pois, é defficientissima a iluminação mesmo nas ruas mais centraes.


Em 31 de Dezembro de 1925 existiam 102 lampadas que foram augmentadas para 105 no presente exercicio.

A iluminação de Nova Vicenza está a cargo da firma Martim Raangrab, que é feita com 52 lampadas


A séde de S. Marcos é illuminada, tambem a electricidade, a car-



Praça 11 de Março — Depois do ajardinamento



Praça 11 de Março — Início de sua systematização



Chacara Municipal — Estrebaria, casa do guarda culturas forrageiras para os animaes da Guarda Municipal

go da firma Sylvio Dal Zotto & Bonella, de accordo com o contracto feito em 15 de Outubro de 1925.

O numero de lampadas nessa séde districtal é de 35.

Em Anna Reck, durante parte do anno, a illuminação foi feita com lampeões, havendo entretanto interessados que estudam a possibilidade de fazel-a electricamente.

Em Gallópolis a illuminação electrica é fornecida gratuitamente graças a firma Chaves & Irmãos, que a deriva das uzinas de sua propriedade.

Assistencia Publica e Hygiene

O estado sanitario em Caxias, manteve-se bom durante o anno.

Os unicos casos que devem merecer cuidado, estão em via de solução com a unica medida possivel: o saneamento urbano. Refiro-me aos multiplos casos de febre typhoide com indices crescentes de mortalidade devida ás complicações que os acompanham, notadamente hemorrhagia intestinal.

A debellação desses surtos epidemicos só é possivel com a construcção da hydraulica, conforme já foi observado outras vezes, o que dispensa novas considerações.

O serviço da hygiene visando principalmente os generos alimenticios de facil deterioração, está sendo desempenhado regularmente com o concurso dos funcionarios municipaes e particularmente pelo Snr. João D'Andréa, operoso Director do Laboratorio de Analyses do Estado.

Os açougues melhoraram consideravelmente as suas condições internas, já em relação ás installações já quanto á carne, que é previamente examinada, tanto a carcassa como todas as visceras.

A analyse do leite está sendo feita com toda a regularidade, depois do aparelhamento proprio, que foi adquirido especialmente.

Durante o anno foram analysadas 2.096 amostras.

As pesquisas se limitam á quantidade de gordura, dosagem da acidez, extracto secco e quando necessaria a de substancias nocivas, empregadas para conservação ou fraude.

O material adquirido para o exme do leite é o seguinte:

- 1 Centrifuga "Fucoma" para 8 tubos Garber.
- 1 Banho maria esmalte — cap. 2 litros para 8 tubos Garber.
- 1 " " " " " 4 " " 16 " "
- 1 Acidimetro "Fascett" completo.
- 2 Medidores automaticos para H₂ S O₄.
- 2 " " " " Alcool Amylico.
- 1 Supporte especial para dois medidores.
- 6 Lactodensímetros de Quevenne.
- 10 Cylindros para Lashvensumetro.
- 1 Calculador automatico para o residuo secco do leite.
- 32 Pipetas de 11 cc para medir leite.
- 7 " de 10 para acido sulphurico.
- 54 Tubos Garber chatos.
- 20 " " de precisão.
- 1 Pipeta para alcool amylico de 1 c. c.
- 4 " de 2 c. c.

- 2 Buretas de 25 c. c. para o acidímetro.
- 130 Rolhas Borracha para tubos Garber.
- 34 Escovinhas.
- 18 Escovas.
- 2 Tubos de vidro.
- 1 Armario.
- 1 Mesa.
- 2 Supportes de madeira para tubos Garber (16).
- 2 " " folha para tubos Garber (16).
- 1 Relógio de 8 minutos.
- 6 (peso) Kilos H₂ SO₄.

Dispensario "Ulysses Nonohay"

Conforme tivemos ocasião de salientar em relatório anterior, já se achava em pleno funcionamento o Serviço de prophylaxia da Syphilis e molestias venereas, quando foi officializado o respectivo Dispensario, passando a denominar-se "Ulysses Nonohay" em homenagem aos serviços prestados por esse distincto facultativo em prol da debellação desse mal.

Este dispensario, tem soccorrido elevado numero de enfermos de ambos os sexos, que expontaneamente procuram o departamento. Essa condicção de expontaneidade é a maior gloria desse serviço, que, sem a execravel regulamentação, torna livre o tratamento para o interessado.

O material remettido, actualmente em serviço é o seguinte :

2	Provetes graduados	500,0
1	" "	250,0
1	" "	100,0
1	" "	50,0
1	" "	30,0
2	Copos	1 000,0
1	" "	500,0
1	" "	250,0
2	Copos	25,0
5	Frascos Erlemeyer	250,0
5	Balões fundo chato	300,0
6	Funis	
2	Cristallisadores pequenos	
3	" medios	
2	" grandes	
2	Lâmpadas a alcool	
12	Bastões pequenos	
12	" grandes	
1	Agulha platina	
2	Pinças cornet	
7	Pipetas de 2 cc	
10	" " 1 cc 1/100	
10	" " 1 cc 1/100	
4	" " 20 cc 1/10	
1	" " 25 cc 1/00 Mohr	
2	Telhas arame e/ amianto.	

24	Tubos de ensaio	
1	Porta tubos de ensaio	
4	Garrações c/ tampa de esmeril	
3	Conserva de Borel	
1	Porta conservas.	
1	Balança de precisão	
1	Microscópio Zeiss.	
c/	oculares nos. 3-4 k 8	1"
.....	objectivo Zeiss AA — D 40 —	
1	» Leitz 3.	12

Estatística Agrícola

Merece referencia especial a parte da estatística agrícola, que além dos quadros que seguem, nos proporcionam interessantes observações, abrindo horizontes novos e diversos para os problemas de produção.

A superficie florestal representa seis por cento de area total, o que indica que, em futuro proximo, nem mesmo as necessidades proprias poderão ser satisfeitas.

Esse dado nos demonstra a oportunidade da propaganda do reflorestamento justificando as despesas feitas com a distribuição de mudas de eucalyptus e outras essencias, que nos dois annos de administração, atingiram a 86.877 mudas.

Entre os productos da terra, destaca-se a da vinha, com a produção global de 12 milhões de litros aproximadamente.

D'esse total, são consumidos pelos productores 3:400.000 litros aproximadamente ou sejam 30 %.

O trigo nos revelou uma produção de 2.311.590 kilos. occupando uma area de 2.311 hectares, produzindo por hectare 1.001 kilos e por unidade de semente 18,5.

D'esse total são consumidos pelos productores 1.700.000 k. ou sejam 73 por cento, cifra aliás elevada, pois á collectividade ficam reservados apenas 27 por cento da produção total, de producto de primeira necessidade considerado até entre os indispensaveis á defesa nacional.

N'esse particular abriremos um parenthesis.
Do conjuncto de observações, chegamos á conclusão que dois factores poderão influir no augmento da produção de trigo no municipio.

O primeiro refere-se a simplificar a colheita, barateando-a, pois, a area plantada pelo colono, está estritamente ligada á sua capacidade de colheita, que, sendo feita á mão é limitada.

A segunda solução, refere-se ao augmento de produção por unidade, mantendo inalterado os elementos que n'ella concorreram.

Para o primeiro aspecto da questão, sómente uma ceifadeira mechanica, leve e adaptavel aos terrenos ingremes, resolveria o assumpto, reduzindo de muito a despeza de colheita, além de permittir um augmento da area semeada, sendo como dissemos, a difficuldade da colheita o unico entrave serio ao maior desenvolvimento da cultura do trigo.

Na impossibilidade da obtenção de uma machina que satisfaça ás necessidades do meio, o que não nos desanimou totalmente, apre-

senta-se a outra alternativa do augmento da producção por unidade, que poderá ser obtida por meios diversos, adubos e corretivos, semente seleccionada, etc., e especialmente pela transplantação do trigo, actualmente em voga na Europa e que está sendo objecto de experiencia para nós.

A mão de obra, relativamente abundante, na colonia, para esse trabalho leve, permittirá, sem duvida, a adopção d'esse systema cultural, já consagrado quanto aos resultados de rendimento que ascenderam a 2.000 por unidade, segundo estudos de agronomos russos e notadamente Demtchinsky.

De qualquer das soluções apresentadas ou talvez da combinação dellas ha-de resultar um augmento de producção de trigo para o caso especial de Caxias e outros da zona colonial italiana.

Ainda para favorecer o desenvolvimento da cultura do trigo, adquirimos uma machina seleccionadora, destinada a expurgar o trigo de todas as sementes extranhas, principalmente joio e ervilhaca, além do trabalho de classificação que a mesma realiza com o proprio trigo, separando o mais desenvolvido.

Essa machina será posta a disposição dos colonos, gratuitamente, o que acontecerá mezes antes da plantação.

Das experiencias já feitas com a referida machina, podemos assegurar o seu perfeito funcionamento, estando por isso destinada a prestar os melhores serviços si os colonos promptamente se capacitarem das suas vantagens.

O milho, produziu por hectare 1.683 kilos e por unidade de semente 110,4.

Do total da producção foram consumidos 6.827.960 kilos ou sejam 79,6 por cento.

A pequena producção de herva-matte, que figura na estatística é industria extractiva.

As possibilidades de producção de herva, nos induziram a fazer uma pequena plantação na chacara municipal, com fim demonstrativo, estando em preparo uma sementeira para producção de mudas que ampliarão a plantação.

— 65 —

Essas são as culturas mais importantes, nos quadros que seguem vereis descreminadamente outras cifras referentes á estatística agricola.

CULTURAS

Aveia

LOCALIZAÇÃO	Area	Semente	PRODUÇÃO		
			Consumida	Vendida	Total
1.º Districto	—	3.221	42.805	12.280	55.085
2.º »	—	2.115	21.120	4.980	26.100
3.º »	—	797	7.990	6.000	13.990
4.º »	—	188	780	1.200	1.980
Total.....	—	6.321	72.695	24.460	97.155

Alfafa

LOCALIZAÇÃO	Area	Semente	PRODUÇÃO		
			Consumida	Vendida	Total
1.º Districto	—	—	17.550	41.320	58.870
2.º »	—	—	13.290	106.675	119.965
3.º »	—	—	55.500	322.080	377.580
4.º »	—	—	15.600	40.500	56.100
Total.....	—	—	101.940	510.575	612.515

CULTURAS

Batatas

LOCALIZAÇÃO	Area	Semente	PRODUÇÃO		
			Consumida	Vendida	Total
1º. DISTRICTO	—	13.543	65.984	29.350	95.334
2º. " "	—	1.742	11.997	3.430	15.427
3º. " "	—	35.723	78.130	86.890	165.020
4º. " "	—	6.033	31.980	16.430	48.410
Total.....	—	57.041	188.091	136.100	32.4191

Cevada

LOCALIZAÇÃO	Area	Semente	PRODUÇÃO		
			Consumido	Vendida	Total
1º. DISTRICTO	—	218	1.320	600	1.920
2º. " "	—	15	60	240	300
3º. " "	—	347	688	3.350	4.038
4º. " "	—	159	2.460	1.200	3.660
Total.....	—	739	4.528	5.390	9.918

CULTURAS

Feijão

	LOCALIZAÇÃO	Area	Semente	PRODUÇÃO		
				Consumida	Vendida	Total
1º.	DISTRICTO	—	2.024	19.035	30.980	50.015
2º.	"	—	1.022,5	12.815	5.090	17.905
3º.	"	—	10.842	48.640	197.340	245.980
4º.	"	—	1.688	12.490	32.370	44.860
Total.....		—	15.576,5	92.980	265.780	358.760

Herva Matte

	LOCALIZAÇÃO	Area	Semente	PRODUÇÃO		
				Consumida	Vendida	Total
1º.	DISTRICTO	—	—	405	88.615	89.020
2º.	"	—	—	—	50.925	50.925
3º.	"	—	—	8.715	40.875	49.590
4º.	"	—	—	—	7.500	7.500
Total.....		—	—	9.120	187.915	197.035

CULTURAS

Vimes

	LOCALIZAÇÃO	Area	Semente	PRODUCCÃO		
				Consumida	Vendida	Total
1º.	DISTRICTO	—	—	1.720	10.580	12.300
2º.	»	—	—	—	850	850
3º.	»	—	—	2.089	1.711	3.800
4º.	»	—	—	—	—	—
Total.....		—	—	3.809	13.141	16.950

Centelo

	LOCALIZAÇÃO	Area	Semente	PRODUCCÃO		
				Consumida	Vendida	Total
1º.	DISTRICTO	—	—	—	—	—
2º.	»	—	68	1.140	720	1.860
3º.	»	—	151	1.920	300	2.220
4º.	»	—	95	1.470	600	2.070
Total.....		—	314	4.530	1.620	6.150

CULTURAS

Trigo

LOCALIZAÇÃO		Area	Semente	PRODUÇÃO		
				Consumida	Vendida	Total
1º.	DISTRICTO	1.093,60	59.225	805.850	211.630	1:017.480
2º.	"	516,15	27.566	335.290	286.470	621.760
3º.	"	526,75	31.725	449.220	92.560	541.780
4º.	"	170,85	6.298	104.080	26.490	130.570
Total		2.307,75	124.814	1:694.440	617.150	2:311.590

Vinha

LOCALIZAÇÃO		Area	Semente	PRODUÇÃO		
				Consumida	Vendida	Total
1º.	DISTRICTO	1.109,15	—	2:048.230	5:494.760	7:542.990
2º.	"	193,85	—	408.200	163.600	571.800
3º.	"	398,60	—	742.700	1:913.540	2:656.240
4º.	"	109,40	—	171.228	266.932	438.160
Total		1.801,00	—	3:370.358	7:838.832	11:209.190

CULTURAS

Milho

LOCALIZAÇÃO	Area	Semente	PRODUÇÃO		
			Consumida	Vendida	Total
1º. DISTRICTO	2.033,55	31.941	2.691.390	356.540	3.047.960
2º. " "	956,10	14.305	1.214.380	519.460	1.733.840
3º. " "	1.576,33	23.398	2.396.990	505.090	2.902.080
4º. " "	537,1	7.994	525.200	362.900	688.100
Total.....	5.093,08	77.638	6.827.960	1.743.990	8.571.950

Lentilhas

LOCALIZAÇÃO	Area	Semente	PRODUÇÃO		
			Consumido	Vendida	Total
1º. DISTRICTO	—	448	3.132	688	3.520
2º. " "	—	4	60	—	60
3º. " "	—	1.414	3.701	16.260	19.961
4º. " "	—	170	1.110	3.720	4.830
Total.....	—	2.036	8.003	20.668	28.671

Estatística da Pecuária do Município de Caxias
Anno 1926

	LOCALIZAÇÃO	Bovinos	Equinos	Muare	Suinos	Ovinos	Caprinos	Aves
1º.	Distrieto	3.930	1.215	1.968	6.274	233	279	32.426
2º.	»	2.275	663	463	3.699	330	208	9.930
3º.	»	2.511	525	746	6.005	51	13	16.819
4º.	»	601	134	216	2.020	42	25	4.458
	TOTAL.....	9.317	2.537	3.393	17.998	656	525	63.633

Estatística Municipal de Caxias

Superfície territorial por distritos

	LOCALIZAÇÃO	Matto	Capoeira	Potreiro	Cultivada	Total
1º.	DISTRICTO	2.452,00	17.888,53	7.193,16	6.211,42	33.745,11
2º.	„	1.957,50	8.976,50	2.803,03	1.758,00	15.495,03
3º.	„	1.702,50	8.942,25	2.676,45	1.655,25	14.976,45
4º.	„	621,00	2.346,50	574,00	1.017,00	4.558,50
	Total	6.733,00	38.153,78	13.246,64	10.641,67	68.775,09



Aterro na Rua Andrade Pinto



Rua Andrade Pinto (entre as Ruas Garibaldi e Visconde de Pelotas), antes dos trabalhos

Repartição de Estatística do Município de Caxias
Quadro demonstrativo dos:

Anno de 1926

	LOCALIZAÇÕES	PROPRIETARIOS	OCCUPANTES
1º.	Distrito (Zona rural)	1.294	164
2º.	»	387	70
3º.	»	491	106
4º.	»	185	90
	Total.....	2.357	430

Total do Município em Machinas e Instrumentos Agricolas

LOCALIZAÇÃO		Arados	Machinas para Sulphatar	Alambiques	Esmagad. Uva	Ventiladores Cereaes	Moinhos	Debulhad. Milho	Plantad. Milho	Trilhadeiras	Prensas Alfafa	Diversos
1º.	Districto	461	811	227	51	7	24	54	98	27	—	31
2º.	»	46	104	6	1	—	8	—	—	7	—	10
3º.	»	271	256	89	27	36	15	124	148	9	1	24
4º.	»	105	72	14	7	—	3	5	26	—	—	8
Total.....		883	1.243	336	86	43	50	183	272	43	1	73

Asseio Publico

Durante o anno findo o serviço de asseio publico, melhorou consideravelmente, tanto em relação á limpeza de ruas e remoção do lixo, como na remoção de materias fecaes, o que é feito por meio de cubos.

Entretanto, chegados a um termo de bôa organização n'essa dependencia, verificou-se a continuação do deficit, não obstante o pequeno augmento feito ainda no primeiro do anno, das taxas d'esse serviço.

Naturalmente, a exiguidade d'essas taxas, compensadoras em épochas anteriores, ficou muito aquem das necessidades actuaes onde o augmento da valorisação de material, forragem e pessoal exigiria uma contribuição demasiada, incompativel com a natureza de taes serviços.

Desta fórma, verificamos que em relação á remocção do lixo a taxa arrecadada foi de Rs. 5:732\$375 e do asseio publico de 28:433\$300, n'um total de Rs. 34:165\$675 contra uma despesa de Rs. 59:543\$250 que representa um deficit de Rs. 25:377\$575 que nos esforçaremos por diminuir.

Pretendemos, como fizemos no inicio da nossa administração, publicar um novo edital de concorrência, de modo a ceder a uma empresa particular esse serviço, pagando-lhe determinada quantia ou encarregando-a de todas as despesas, mediante a cobrança das taxas.

Não é possível eliminar de todo a passividade que representa esse serviço, o que não impede entretanto tentativas tendentes a diminuir o desvio de verbas, de outros contribuintes em benefício dos directamente fornecidos por taes serviços.

Quadro Demonstrativo do serviço de asseio publico da cidade de Caxias, feito pela Intendencia Mnnicipal.

RUAS	MATERIAS FECAES		AGUAS SERVIDAS	
	Num. de predios	Num. de Barris	Num. de predios	Num. de Barris
Julio de Castilhos.....	71	271	1	5
Sinimbú.....	84	154	—	—
Pinheiro Machado.....	76	106	—	—
Andrade Pinto.....	29	65	—	—
Bento Gonçalves.....	28	33	—	—
20 de Setembro.....	1	2	—	—
Praça Dante.....	—	—	2	2
Penna de Moraes.....	2	4	—	—
Dr. Pestana (Estação).....	1	6	—	—
Feijó Junior.....	32	42	—	—
Avenida Italia.....	6	6	—	—
Coronel Flores.....	12	16	—	—
Moreira Cesar.....	5	8	—	—
Marechal Floriano.....	23	41	—	—
Garibaldi.....	11	13	1	1
Visconde de Pelotas.....	25	48	1	2
Dr. Montaury.....	22	35	—	—
Marques de Herval.....	20	23	—	—
Dr. Borges de Medeiros.....	14	16	—	—
Alfredo Chaves.....	14	23	—	—
Dr. Salgado.....	7	7	—	—
Andrade Neves.....	2	3	—	—
General Paim Filho.....	5	7	—	—
Avenida Rio Branco.....	23	28	—	—
Treviso.....	3	5	—	—
Dr. Pestana.....	3	3	—	—
Dr. Casagrande.....	10	10	—	—
Zambeccari.....	3	3	—	—
Julio A. Bozano.....	9	9	—	—
Totaes.....	541	987	5	10

Embellazamento Urbano

Não obstante as aperturas financeiras oriundas das despesas effectuadas com titulos mais necessitados, nos foi possível a execução de alguns melhoramentos com caracter de embellezamento.

O Parque do Cincoentenario, inaugurado festivamente no primeiro anno de administração, tem proporcionado aos visitantes, apraziveis passeios, dada a sua belleza natural e utilidade hygienica.

A praça 11 de Março foi um outro melhoramento que embelleza sobremodo o arrabalde de São Pellegrino.

N'essa pequena praça foram installados dois focos de typo Nova-Luz, com a rede de installação subterranea. Não foi ainda retirada a cêrca que margeia a praça pela falta de segurança, especialmente á noite onde ainda campeiam animaes e cuja eventualidade tem sido impossível evitar de todo.

Logo que desapareça esse inconveniente serão collocados na praça os necessarios bancos, ficando definitivamente entregue ao publico.

A praça Dante, como tivemos oportunidade de nos referir em outras occasiões, não comportava solução provisorias e não permittindo qualquer trabalho senão obdecendo a um plano definitivo, que estando prompto já nos facilitou o inicio dos mesmos nas partes essenciaes, até que os recursos orçamentarios nos permittam integralisal-os definitivamente.

Outro trabalho de real necessidade e que coopera para o embellezamento da cidade é o que se refere aos cordões e calçadas. Na parte correspondente verificareis o empenho que tomamos na realisação d'esse desideratum.

Arborisação: Continuando no proposito de dotar Caxias de ruas com arvores, o que foi iniciado o anno passado, foram arborizadas as seguintes:

Rua Julio de Castilhos — quatro quadras com fila simples de platanos.

Rua Sinimbú, duas quadras com fila simples de typhas; uma quadra com fila dupla de platanos; duas quadras com fila dupla de typha.

Rua Garibaldi — duas quadras com fila dupla de typha.

Rua Moreira Cezar — uma quadra com fila dupla de catalpa.

Avenida Rio Branco — toda, com fila simples de platanos.

Avenida Italia — toda, com fila simples de platanos.

Abastecimento d'agua

A pequena hydraulica, construida pela administração que nos precedeu, continúa prestando os melhores serviços dentro das suas possibilidades, diminutas, naturalmente, pela escassez de agua na fonte e crescente necessidade da população.

Regularizado o consumo, de modo a não haver desperdicios ou aproveitamento de agua para fins secundarios, foi possível um augmento que toca já ao maximo.

Pelo quadro junto podereis verificar o acrescimo de casas abastecidas, relativamente aos annos de 1924, 1925 que eram 82 e 124 respectivamente.

R U A S	Num. de Predios	Consumo em litros		Annual
		Diario	Mensal	
Julio de Castilhos.....	67	15.977	479.333	5:752.000
Sinimbú.....	25	7.775	233.116	2:797.400
Marquez do Herval.....	17	2.836	85.033	1:021.000
Pinheiro Macha.lo.....	15	1.734	52.033	624.400
Bento Gonçalves.....	4	400	12.000	144.000
Andrade Pinto.....	6	1.400	42.000	504.000
Borges de Medeiros.....	3	317	9.500	114.000
Visconde de Pelotas.....	6	517	15.500	186.000
Dr. Montaury.....	2	547	16.400	196.800
Garibaldi.....	1	100	3.000	36.000
Ernesto Alves.....	1	787	23.625	283.500
Praça Dante.....	2	421	12.625	151.500
Total.....	149	32.811	984.215	11:810.600

Ordem Publica

A Guarda Municipal está este anno augmentada attendendo ás condições do Municipio localizada em ponte determinal de Estrada de ferro, servindo de escoadouro a grande numero de municipios circumvizinhos.

A Guarda Municipal compõe-se de

1 sargento

3 cabos

23 praças

Em principios do anno foi destacada uma turma para attender o serviço de vehiculos, adoptando-se o systema de Porto Alegre, e postando-se cada inspector nos cruzamentos de ruas de maior movimento.

Pelas detenções effectuadas, segundo o quadro abaixo, verifica-se uma diminuição sensível em relação aos annos anteriores o que é muito confortante.

QUADRO DEMONSTRATIVO.

Das detenções effectuadas pela Policia Administrativa do Município de Caxias.

CAUSAS	DETENÇÕES
Embriaguez	13
Desordem.....	57
Offensas á moral.....	4
Homicídios	2
Ferimentos leves	2
Roubo.....	15
Moeda falsa	1
	94

Matadouro Municipal

Depois das reformas executadas, n'esse proprio municipal já em relação ás installações como os vehiculos, as matanças teem sido feitas em condições mais hygienicas e perfeitamente regulares.

O quadro junto dá a relação das rezes abatidas, durante o anno, incluindo o Saladeiro Caxiense e destinadas aos consumo na cidade.

QUADRO DEMONSTRATIVO

Do gado abatido para o consumo de carne verde

MEZES	Matad. Municipal Bovinos	Salad. Caxiense Bovinos	TOTAL
Janeiro.....	156	75	231
Fevereiro.....	148	68	216
Março.....	150	65	215
Abril.....	155	67	222
Maio.....	149	77	226
Junho.....	137	78	215
Julho.....	152	63	215
Agosto.....	118	87	205
Setembro.....	108	72	180
Outubro.....	141	66	207
Novembro.....	143	75	218
Dezembro.....	146	70	216
Total.....	1.703	863	2.566

Estatística

Como sabeis, de começo organizamos o serviço de estatística que em 1925, nos deu conhecimento exacto de umas tantas cifras que nos interessavam, ampliando-o no corrente anno como desejavamos, o que foi possível, após esse periodo inicial.

Conforme autorisastes, foi assignado um convenio com o governo do Estado, pelo qual o municipio contribue com Rs. 7:000\$000 anualmente, mantendo o Estado os funcionarios necessarios ao trabalho, fornecendo as publicações com as interpretações e dados que possam interessar.

O convenio alludido visa a centralisação d'esse trabalho, com a collaboração dos Municipios.

Os beneficios d'essa ligação resultarão logo, tanto para os Governos quanto para o publico.

Não obstante a consideração, de que os municipios que teem o serviço de estatística proprio e isolado, auferem menores resultados, pela falta de relação com os demais, ainda assim, havíamos previsto esse acontecimento, antecedendo-nos com a organização da estatística municipal, que, sem favor é um trabalho completo e conscienciosamente executado.

Os quadros que seguem confirmam plenamente o quanto acabamos de referir.

MUNICIPIO DE SÃO PAULO

DESEMPENHO DO SERVIDOR

Nome	Salário	Despesa	Total
Alfredo	120	120	240
Antônio	120	120	240
Carlos	120	120	240
João	120	120	240
Maria	120	120	240
Paulo	120	120	240
Ricardo	120	120	240
Sérgio	120	120	240
Thomaz	120	120	240
Valério	120	120	240
Walter	120	120	240
Xavier	120	120	240
Yves	120	120	240
Zélio	120	120	240
Total	1.200	1.200	2.400



Aterro na plataforma da Viação Ferrea



Avenida Italia depois de arborizada

**Quadro Demonstrativo dos funcionarios da Administração
Municipal de Caxias**

N O M E S	CARGOS
Roberto Grossi	Secretario
Victaliano Ferretti.....	Thesoureiro
João Lucena J. ^{or}	Fiel da Thesouraria
Luiz Miranda.....	Auxiliar Secretaria
João da Cruz	Fiscal Lotador
Caetano Bellincanta.....	» Rural
Esnesto Casara	» Zeladores
Salvador Petrucci.....	Inspector Escolar e Agricola
Roberto Randazzo	Fiscal do Asseio
Dr. Felix Spinato	Medico Municipal
Iceilio De Paoli.....	Fiscal Urbano e Vehiculos
Otto Engel.....	Sub-Intendente 3.º districto
José Joaquim Ferreira	» » 4.º districto
Balduino Schumacker	Auxiliar » 1.º districto
Firmino Bonnett.....	Auxiliar Secretaria
Germano Cortez	Porteiro
Luiz Ferretti	Auxiliar Secretaria
Dr. Dario Granja Sant'Anna.....	Director Obras Publicas
Ataliba L. Fagundes	Fiscal Agua e Luz
Armando Azevedo	Aux. Sub. Int. 1.º districto
Dante Pellizzari.....	» Obras Publicas
Dr. Carlos Almeida	Sub-Intendente 1.º districto
Dario A. Rodrigues.....	» » 2.º districto

Quadro demonstrativo

dos Inspectores de Secção do Municipio de Caxias

N. ordem	NOMES	Distrito	SECÇÃO
1	Luiz Guerra	1°	II Legua
2	Frederico Viero	1°	III Legua
3	José Isotton	1°	VI Legua
4	Stefano Andreis	1°	T. Herminia
5	Domingos Zago	1°	VII Legua
6	Antonio Zanini	1°	T. Alliança
7	João Rech	1°	T. Leopoldina
8	Girolamo Tomiello	1°	T. Cremona
9	Jacintho Adamati	1°	T. Santa Thereza
10	Josué Piccoli	1°	T. Thompson Flores
11	João Schio	1°	T. S. Jústina
12	Dionysio Lorandi	1°	T. Diamantina
13	Santo Leoncio	2°	T. São Marcos
14	Angelo Benato	2°	Linhas Rosita e Edilh
15	João Rudnicks	2°	Linha Pedra Branca
16	Polycarpo Corteletti	3°	São José e Nova Milano
17	Andrèa Colombo	3°	Milano
18	João Sirtoli	4°	4ª Legua e São José
19	Serafim Tomasini	3°	Trentino, Julieta e S. José
20	José Perosso		4ª Legua
21	José Lain	1°	Conceição
22	Luiz Chinelatto	2°	Linha Rosita
23	Angelo Damiani	3°	Azev. Sert. e Alencastro
24	Luiz Maggi	4°	Nucleo Louro
25	Fortunato Marcon	2°	T. Riachuelo
26	Reynaldo Rotta	4°	Serro da G'oria
27	João Antonio Boff	1°	T. Gablontz
28	João Simon	3°	Forqueta do Cahy
29	José Tomiello	1°	Porto, P. Amerleo e H. Avila
30	João Mazzotti	2°	Tiradentes
31	Paulo Ferrari	3°	
32	Antonio Zatta	1°	
33	Antonio Mazzotti	1°	T. Porto e V. Emmanuel
34	José Rizzon	2°	Ros. D. Santos e Salgado
35	Ernesto Casara	1°	S. Thereza, Linha Feijó, Rondello e Benevides

Município de Caxias — Anno de 1926

INSTRUÇÃO PUBLICA

Numero de ordem	Localização	Pessoas que sabem lêr	Pessoas que não saber lêr	Menores de 6 annos	Total	População escolar
	Cidade.....	4.995	775	1.076	6.846	1.588
1.º	Districto	4.638	2.889	1.524	9.051	2.381
2.º	»	1.162	1.197	778	3.137	789
3.º	»	2.372	969	807	4.148	1.131
4.º	»	1.029	595	289	1.913	494
	Total	14.196	6.425	4.474	25.095	6.383

Município de Caxias -- Anno de 1926

NACIONALIDADE

Localisação	Brasileiros	Italianos	Allemaes	Francezes	Portug.	Polacos	Syrios	Argentinos	Espanhoes	Suissos	Americanos	Austriacos	Uruguayos	TOTAL	SEXO		Total
															Masc.	Fem.	
Cidade	6.012	668	27	14	42	11	17	4	22	3	3	5	18	6.846	3.340	3.506	6.846
1º Districto	7.930	1.032	89											9.051	4.451	4.600	9.051
2º »	2.782	328	27											3.137	1.616	1.521	3.137
3º »	3.698	431	19											4.148	2.057	2.091	4.148
4º »	1.700	201	12											1.913	946	967	1.913
TOTAL	22.122	2.660	174	14	42	11	17	4	22	3	3	5	18	25.095	12.410	12.685	25.095

**Quadro demonstrativo dos zeladores de estradas e cemitérios
do Município de Caxias**

Ordem	NOMES	Distrito	LOCALIZAÇÃO	Observações
1	Francisco Daniel.....	1.º	Santa Justina	
2	Joaquim Veadrigo.....	«	9.ª Léguas	
3	Alexandre Luciano.....	«	Estrada Rio Branco	
4	Guilherme Balestro.....	«	« « «	
5	Victorio Zuccolotto.....	«	« « «	
6	José Meiorei.....	«	« Forqueta	
7	Dionisio*Colombo.....	«	« «	
8	Manoel Ferreira.....	3.º	Séde N. Vicenza	
9	Angelo Arotti.....	«	« « Milano	
10	João Munari.....	1.º	N. S. da Saúde	
11	Natal Balico.....	«	Caxias B. Gonçalv. - div.	
12	Angelo Rigotto.....	4.º	Gallópolis	
13	Eugenio Reck.....	«	«	
14	Pedro Zozzi.....	«	«	
15	Domingos Longo.....	«	« a divisa	
16	Donato Botega.....	«	« « «	
17	Luiz Facchin.....	1.º	Linha Feijó	
18	João Dani.....	«	Conceição	
19	Constante Sgarabotto.....	«	2.ª Léguas	
20	Candido.....	«	« «	
21	Angelo Reck.....	«	E. Rio Branco Velho	
22	Demetrio Bergozza.....	4.º	« « «	
23	Achylles Maggi.....	«	Nucleo Louro	
24	Angelo Guizzo.....	«	Morro da Gloria	
25	João Sirtoli.....	«	4.ª Léguas	
26	João Citton.....	2.º	E. S. Marcos	
27	Fermino Novello.....	«	« « «	
28	Marco Novello.....	«	« » «	
29	Deodoro Torquatto.....	«	Pedra Branca	
30	Maximo Reck.....	«	« «	
31	Avelino E. Silva.....	«	« «	
32	Caetano Zanardi.....	«	Povoado	
33	Romualdo Pires.....	«	Humaytá	
34	Ovidio L. de Oliveira.....	«	«	zel. do cemit.
35	Pedro Cumbrieri.....	3.º	N. Vicenza	» « «
36	Raymundo Nora.....	1.º	Cidade	

Quadro demonstrativo dos vehiculos do Municipio de Caxias

ANNO DE 1924

AUTOMOVEIS				CARRETAS			CARRINHOS		OBSERVAÇÕES
De praça	Particu- lares	Barati- nhas	Cami- nhões	Grandes 4 rodas	Pequen. 4 rodas	Uso dos colonos	Passeio	Entrega generos	
	53		3	320		17	25	23	Outros vehiculos, 8

ANNO DE 1925

	92		24	566		24	21	57	Outros vehiculos, 15
--	----	--	----	-----	--	----	----	----	----------------------

ANNO DE 1926

	187		59	852		53	14	68	Outros vehic. 39, aut. omn. 4
--	-----	--	----	-----	--	----	----	----	-------------------------------

OBSERVAÇÃO – Os automoveis particulares e de praça estão incluídas no título: Particulares.

Quadro demonstrativo do serviço de fornecimento de Força e Luz do Município de Caxias

EMPRESA	Districto	LOCAL	Fonte Productora	Classificação da corrente		Voltagem	LUZ					FORÇA		
				Altern.	Continua		PUBLICA		PARTICULAR			N.º de con-sum.	N.º de mo-tores	N.º de H. A.
							N.º de lam-padas	N.º de velas	N.º de con-sum.	N.º de lam-padas	N.º de velas			
Companhia Rio Grande de Usinas Electricas	1.º	Cidade	Piahy	Altern.	Continua	220	105	19.450	772	5.947	328.735	83	100	294 3/4
Sylvio Dal Zotto e Bonella	2.º	S. Marcos	F. Motris			230	85	1.300	31	170	8.500			
Martim Ramgrab Luz Electrica	3.º	N. Vicenza	L. Electrica	Continua	Continua	220	52	50	80	4	32	83	100	294 3/4
						670	192	20.800	883	6.121	337.267			

**Quadro demonstrativo da Policia administrativa do
Município de Caxias**

NOMES	CARGOS	OBSERV:
Octacilio Fernandes	Sargento	
Marcolino da Silva	Cabo	
Martimiano D'Ávila	«	
Josè Garibaldi	«	
Pedro Vargas	Praça	
Eugenio Borges	«	
Amaro Silva	«	
João Souza	«	
Demetrio Rodriguez	«	
Aristides Catão	«	
Augusto Telles	«	
André Henrique Costa	«	
Eugenio Paz Maciel	«	
Fideleino R. dos Santos	«	
Francisco Costa	«	
Antonio Pedro	«	
Juvenal dos Santos	«	
Leoncio Crescencio	«	
Ariovaldo P. Bandeira	«	
Henrique Dias	«	N. Vicenza
Apparicio P. Santos	«	S. Marcos
Venancio Zitto	«	Aux. Sub Intend.
João C. Rodriguez	«	« « «



Praça da imigração italiana (Nova Milano)
Nivelada, com cordões e sargetas e arborizada

Quadro Demonstrativo dos predios do Municipio de Caxias

LOCALISAÇÃO	E S P E C I E		TOTAL
	Material	Madeira	
Cidade :			
Rua Julio de Castilhos.....	93	139	232
Rua Sinimbú	18	128	146
Rua Pinheiro Machado	10	111	121
Rua Andrade Pinto	12	118	130
Rua 20 de Setembro	1	71	72
Rua Bento Gonçalves.....	1	81	82
Rua Ernesto Alves.....	2	25	27
Rua Cel. Flores	2	18	20
Rua Dr. Montaury.....	4	27	31
Rua Marquez do Herval	3	28	31
Rua Dr. Salgado	2	22	24
Rua Alfredo Chaves.....	2	34	36
Rua Feijó Junior.....	7	53	60
Rua Marechal Floriano	2	49	51
Rua 13 de Maio	—	2	2
Rua Gauchinha.....	—	8	8
Rua Andrade Neves	—	8	8
Rua Visconde de Pelotas....	7	68	75
Rua Savoia	—	15	15
Rua Moreira Cezar.....	3	16	19
Rua V. Rio Grande	—	4	4
Rua Garibaldi.....	1	46	47
Rua Borges de Medeiros	—	24	24
Rua B. Santo Angelo	—	1	1
Rua Dr. Augusto Pestana	—	12	12
Rua A. Rio Branco	2	28	30
Rua J. Bozano	—	29	29
Rua F. Paiva Filho.....	—	21	21
Rua A. Casagrande	—	11	11
Rua Cremona	—	10	10
Rua Mantua	—	23	23
Rua Treviso	—	18	18
Rua Veneza	—	29	29
Rua A. Italia	1	10	11
Rua Dal Canale.....	—	10	10
Rua A. Prado.....	—	11	11
Rua Tronca.....	—	36	36
Rua Zambeccari	—	2	2
Rua Toledo.....	—	2	2
Rua A. Azambuja	—	2	2
	173	1350	1523

LOCALISAÇÃO	E S P E C I E		TOTAL
	Material	Madeira	
1.º Districto			
Anna Rech.....	2	34	36
Alphabeto.....	1	14	15
Alliança.....	3	57	60
Barreira.....	1	13	14
Benevides.....	3	50	53
Cremona.....	2	66	68
Carlos Gomes.....	2	16	18
Crystal.....	7	76	83
Diamantina.....	2	30	32
Cablontz.....	2	29	31
Henrique d'Avila.....	1	26	27
Herminia.....	2	21	23
Humberto 1.º.....	3	29	32
José Bonifacio.....	4	46	50
Leopoldina.....	2	21	23
Linha Feijó.....	5	136	141
Pedro Americo.....	1	16	17
Piahy.....		5	5
Pedro Segundo.....	6	69	75
Rondelli.....	2	15	17
Sertorina.....	3	46	49
S. João.....	3	30	33
S. Virgilic.....	2	27	29
Solferino.....	3	58	61
Santa Thereza.....	6	136	142
T. Flores.....	7	119	126
Victor Emmanuele.....	8	136	144
15 de Fevereiro.....	1	16	17
	84	1.337	1.421
2.º Districto			
D. da Fonseca.....	2	15	17
D. dos Santos.....	3	44	47
Edith.....	2	59	61
Humaytá.....	1	13	14
Porto.....	2	16	18
Pedras Brancas.....	5	61	66
Rosita.....	2	65	67
A Transportar.....	17	273	290

LOCALISAÇÃO	E S P E C I E		TOTAL
	Material	Madeira	
Transporte.....	17	273	290
Riachuelo.....	2	67	69
S. Marcos.....	5	66	71
Tuiuty.....	—	6	6
Tiradentes.....	1	26	27
Zambeccari.....	1	18	19
	26	456	482
3.º Districto			
Alencastro.....	1	30	31
Azevedo.....	3	40	43
Bohemia.....	2	32	34
Buratti.....	1	4	5
Julieta.....	2	28	30
Milanez.....	4	93	97
N. Vicenza..	12	97	109
Portugal.....	1	10	11
Peráu.....	—	20	20
Pedro Guedes.....	1	13	14
S. José.....	1	38	39
S. Antonio.....	2	21	23
Trentino.....	2	38	40
Vicentina.....	2	51	53
8 Colonias.....	2	15	17
4 Colonias.....	—	7	7
14 Colonias.....	1	7	8
	37	544	581
4.º Districto			
B. Góes.....	1	18	19
Gallópolis.....	5	73	78
N. Louro.....	1	33	34
S. da Gloria.....	1	37	38
Santa Rita.....	5	65	70
Tyrolez.....	3	48	51
Veneto.....	1	16	17
	17	290	307

**Quadro demonstrativo das indústrias e profissões do
Município de Caxias**

ESPECIE	LOCALIZAÇÃO				TOTAL
	1. ^o Districto	2. ^o Districto	3. ^o Districto	4. ^o Districto	
Alfaiatarias	13	2	7	2	24
Alambiques	209	5	93	21	328
Açougues	17	4	4	1	26
Advogados e Solicitadores	9	—	—	—	9
Agentes e Corresp. de Seguros	10	—	—	—	10
Agentes de Automoveis	6	—	2	—	8
Agentes de Comp. de Sorteios	1	—	—	—	1
Agentes de leilões	1	—	—	—	1
Barbaquás (Fornos)	8	3	2	2	15
Barbearias	19	2	2	2	25
Botequins	38	6	11	6	61
Bancos (Filias)	5	—	—	—	5
Bancos (Agencias)	1	—	3	—	4
Bancos (Correspondentes)	1	3	3	1	8
Cinematographos	2	1	1	1	5
Casas de venda de fructas	26	—	7	2	35
Cortumes	7	1	1	—	9
Casas de saude	2	—	1	—	3
Casas funerarias	1	—	—	—	1
Confeitarias	3	—	1	—	4
Cafés	3	—	1	—	4
Canchas de bochas	6	—	—	—	6
Casas de jogo	1	—	—	—	1
Carpintarias a vapor	20	1	2	—	23
Carpintarias a mão	7	2	1	—	10
Casas Commc. de 1. ^a Classe	12	—	1	1	14
» » » 2. ^a »	36	6	6	1	49
» » » 3. ^a »	10	1	6	1	18
» » » 4. ^a »	14	—	3	—	17
» » » 5. ^a »	51	2	6	2	61
Casas de jogos licitos	60	7	23	7	97
Dentistas e gabinetes	14	1	2	1	18
Depositos de Herva Matte	2	—	—	—	2
» » Madeiras	14	—	—	—	14
» » Vinho	23	—	4	—	27
» » Cereaes	3	—	1	—	4
» » Banha	3	—	3	—	6
» » Farinha	2	—	—	—	2
» » C. e fog. de ferro	4	—	—	—	4
» » Couros	1	—	—	—	1
» » Cargas	4	—	2	—	6
» » Gazolina	5	1	4	—	10
A transportar	674	48	203	51	976

ESPECIE	LOCALIZAÇÃO				TOTAL
	1.º Districto	2.º Districto	3.º Districto	4.º Districto	
Transporte.....	674	48	203	51	976
Depositos de Areia.....	1	—	—	—	1
» » Generos.....	—	—	—	1	1
» » Machin. Costur.....	2	—	—	—	2
» » Casemiras.....	5	—	1	—	6
Empreiteiros ou Constructores	23	—	—	1	24
Engraxaterias.....	2	—	—	—	2
Electricistas.....	3	—	—	—	3
Escrivão do Registao Civel...	1	—	—	—	1
» de Civel e Crime.....	1	—	—	—	1
» Orphãos e Ausentes	1	—	—	—	1
» Districtal.....	—	1	1	1	3
Funilarias.....	4	1	1	—	6
Ferrarias.....	18	2	11	2	33
Fabricas de Vehiculos.....	8	1	1	—	10
» » Colchões.....	1	—	—	—	1
» » Balanças.....	1	—	—	—	1
» » Tor. e moer Café	2	—	1	—	3
» » Salames.....	9	1	1	—	11
» » Cutelarias.....	3	—	—	—	3
» » Biscoutos.....	4	—	—	—	4
» » Oleo de linhaça	1	—	—	—	1
» » Caramellos.....	1	—	—	—	1
» » Vassouras.....	1	—	—	—	1
» » Vellas.....	3	—	—	—	3
» » Sabão.....	2	—	—	—	2
» » Cerveja.....	1	—	2	—	3
» » Gazosa.....	2	1	3	—	6
» » Tecidos de lã.....	1	—	—	1	2
» » Foguetes.....	1	—	1	—	2
» » Cadeiras.....	4	3	—	—	7
» » Obras de vime...	1	—	—	—	1
» » Chapéos.....	2	—	—	—	2
» » Fogões.....	1	—	—	—	1
» » Cola.....	1	—	—	—	1
» » Tecidos de seda	1	—	—	—	1
» » Productos chimie.	1	—	—	—	1
» » Licores.....	1	—	—	—	1
» » Metallurgica.....	4	—	—	—	4
» » Capas para grfs.	—	—	1	—	1
» » Queijo.....	—	1	4	—	5
» » Massas.....	1	—	—	—	1
Hoteis.....	14	4	2	1	21
Lojas ou casas que vend. Calç.	13	—	2	1	16
Livrarias.....	3	—	—	—	3
A transportar.....	823	63	235	59	1.180

ESPECIE	LOCALISAÇÃO				TOTAL
	1.º Districto	2.º Districto	3.º Districto	4.º Districto	
Transporte.....	823	63	235	59	1.180
Mercador de Generos.....	2	—	—	1	3
Medicos.....	11	1	2	—	14
Moinhos.....	25	9	16	4	54
Notarios.....	2	—	—	—	2
Modistas.....	2	—	—	—	2
Fabrica de Calçados.....	1	—	—	—	1
Loja de chapéos.....	3	—	—	—	3
Olarias.....	12	—	2	—	14
Official do Registro Geral.....	1	—	—	—	1
Officina Mechanica.....	11	—	—	—	11
» de Fundição.....	4	—	—	—	4
» » Esculptura.....	3	—	—	—	3
» » Concert. de Autos.....	5	—	—	—	5
» » Encadernação.....	1	—	—	—	1
» » Calçados.....	15	3	2	1	21
Parteiras.....	6	—	2	—	8
Padarias.....	6	—	2	1	9
Potreiros de Aluguel.....	7	—	—	—	7
Pharmacias.....	9	1	1	—	11
Pedreiras.....	4	—	—	—	4
Photographos (atelier).....	4	—	—	—	4
Pensão (Cabarets).....	3	—	—	—	3
Relojoarias e ourivesarias.....	3	—	3	—	6
Restaurants e pensões famil.....	17	—	4	2	23
Sapatarias.....	9	1	2	1	13
Selleiros.....	12	2	1	—	15
Sorveteiros.....	3	—	—	—	3
Serrarias a vapor.....	9	14	3	—	26
» » agua.....	2	1	1	1	5
Tanoarias.....	10	—	1	—	11
Typographias.....	3	—	—	—	3
Tinturarias.....	2	—	—	—	2
Trilhadeiras.....	22	7	8	—	37
Venda de leite.....	4	—	—	—	4
Venda de Perfumarias.....	5	—	—	—	5
» » Artigos de Carnav.....	9	—	—	—	9
Fabrica de Malas de Viagem.....	1	—	—	—	1
Guarda Livros.....	16	—	—	—	16
Representações commercio.....	3	—	—	—	3
Gerentes Bancos.....	7	—	—	—	7
Venda Pertences Autos.....	4	—	2	—	6
Xarqueadas.....	1	—	—	—	1
Total.....	1.102	102	287	70	1.561

Quadro Demonstrativo do movimento da Collectoria Estadual do Municipio de Caxias

TITULOS DA RECEITA	PARCIAL	TOTAL	TITULOS DA DESPEZA	PARCIAL	TOTAL
Exportação.....	1:210\$494		Instrução Publica.....	97:551\$521	
Imposto de consumo.....	227:404\$755		Brigada Militar.....	5:145\$000	
Heranças e legados.....	9:567\$404		Justiça.....	31:201\$873	
Transmissões de propriedades	106:855\$492		Saúde Publica.....	21:576\$428	
Gado abatido.....	433\$000		Polícia.....	8:799\$825	
Industrias e profissões.....	75:190\$200		Collectorias.....	30:301\$597	
Imp. do sello { Verb. 1:997\$819			Fisc. do imposto de consumo	7:203\$492	
{ Est. 17 976\$800	19:974\$619		Juros.....	908\$071	
Taxa judiciaria.....	17:107\$781		Pessoal inactivo.....	4:678\$450	
Territorial.....	51:812\$700		Eventuaes.....	11:280\$000	
Taxa escolar { Vb. 27:198\$922			Exercícios Findos.....	19:220\$985	
{ Est. 3:298\$600	30:497\$522		Diversas despesas.....	6:549\$300	
Taxa profissional.....	15:677\$983		Secretaria das Obras Publicas	10:096\$392	254.505\$938
Expediente de 1 %.....	2:145\$112	557:877\$062			
Eventuaes.....	6:217\$449				
Divida activa.....	5:669\$443	11:886\$892			
	Rs.	569:763\$954		Rs.	254.505\$938

Quadro Demonstrativo do movimento da Collectoria Federal do Municipio de Caxias

TITULOS DA RECEITA	PARCIAL	TOTAL	TITULOS DA DESPEZA	PARCIAL	TOTAL
Imposto de consumo:			Ministerio da Guerra:		
Registros.....		89.274\$000	Reformad. e vol. do Paraguay		8.240\$000
Taxas.....		1 534.919\$955	Ministerio da Agricultura:		
Circulação: Sello por Verb....	4.117\$200		Estações agronomica e Clima-		
» » » em doc.	7.205\$500		tologica.....		19.766\$449
» adhesivo.....	79.983\$100		Ministerio da Fazenda:		
C. assignadas.	95.140\$500	186:446\$300	Pensionistas.....		7.195\$200
Imposto sobre a renda.....	30:394\$056		Despezas diversas.....		60.807\$572
Hypotheças.....	1:634\$120	32:028\$176	Depositos:		
Rendas ind. e Diario Official		132\$000	Devoluções de multa.....	7:400\$000	
Renda extraordinaria: Monte			» diversas.....	4:887\$000	12.287\$000
Pio Militar.....		330\$321	Receita annular:		
Rendas eventuaes: Multas....		4.195\$920	Registro e sellos.....		979\$900
Depositos: Para recursos.....	3:800\$000		Operações de credito:		
A favor dos empregados.....	3:450\$000	7.250\$000	Supprimento ao exercicio de		
Imposto de 5 % adicional..		63.511\$419	1925 para diversos paga-		
Consignação. Ao Club Militar		256\$000	mentos.....		14.165\$054
Prophylaxia rural: Venda de			Movimento de fundo:		
vaccinas.....		302\$500	Remessa a Alf. de P. Alegre		50\$000
Consumo de energ. electrica		1.325\$412	Remessas feitas:		
Movimento de fundo: Rece-			Saldos remettidos a Delega-		
bido da Delegacia Fiscal....		7.875\$000	cia Fiscal em P. Alegre....		1.804.355\$828
		<u>1.927.847\$003</u>			<u>1.927.847\$003</u>

Quadro Demonstrativo do movimento do Telegrapho Federal do Municipio de Caxias

TRANSMITTIDOS			RECEBIDOS			RECEITA	DESPEZA
ESPECIE	NUMERO		ESPECIE	NUMERO			
	Tele-grammas	Palavras		Tele-grammas	Palavras		
Janeiro.....	1.120	18.860	Janeiro.....	2.010	40.195	5:507\$500	1:203\$170
Fevereiro.....	980	16.576	Fevereiro.....	1.727	36.600	4:859\$700	1:059\$600
Março.....	1.047	19.775	Março.....	1.101	22.547	4:829\$300	1:438\$300
Abril.....	1.000	15.707	Abril.....	1.202	23.291	5:431\$150	1:496\$200
Maió.....	961	14.638	Maió.....	1.179	23.500	998\$800	4:538\$700
Junho.....	754	12.030	Junho.....	1.186	23.309	3:986\$000	1:116\$000
Julho.....	752	12.017	Julho.....	1.110	21.935	3:960\$500	989\$000
Agosto.....	687	10.873	Agosto.....	990	20.516	3:758\$200	989\$000
Setembro.....	620	10.217	Setembro.....	1.125	20.458	3:277\$500	989\$000
Outubro.....	671	11.322	Outubro.....	1.243	23.730	3:984\$600	989\$000
Novembro.....	635	9.864	Novembro.....	1.123	20.215	3:738\$900	1:327\$000
Dezembro.....	780	12.505	Dezembro.....	1.268	23.705	4:033\$400	1:245\$300
TOTAES	10.007	164.384		15.274	300.001	48:365\$550	17:379\$970

QUADRO DEMONSTRATIVO
do Serviço Telephonico do municipio de Caxias

EMPRESA	LOCALISAÇÃO	Districto	N. de assignantes
	Centros		
Comp Telephonica Rio Grandense	Caxias	1º	200
	Nova Vicenza		14
	Nova Milano		2
	S. Marcos		8
	Anna Rech		5
	Gallópolis		4
Total			233

Quadro demonstrativo do movimento occorrido nos cartórios de notas do Município de Caxias

MEZES	TRANSMISSÕES				CONTRACTOS DIVERSOS				Procurações	Testament. ^{es}
	Esriptu- ras	Trans- mittentes	Adqui- rentes	Valor dos im- moveis	Esriptu- ras	Outor- gantes	Outorga- dos	Valor dos Contractos		
Janeiro	39	86	47	116:200\$000	4	14	18	56:150\$000	63	—
Fevereiro.....	44	126	46	166:950\$000	3	5	3	40:500\$000	76	2
Março	42	90	59	172:770\$000	9	19	16	96:494\$000	54	2
Abril	59	152	62	215:360\$000	9	16	9	38:200\$000	82	4
Maió	78	181	114	302:550\$000	5	14	13	70:450\$000	84	1
Junho.....	78	148	77	238:850\$000	10	42	7	73:163\$400	61	1
Julho.....	57	165	81	286:460\$000	11	38	11	182:451\$340	59	3
Agosto.....	60	130	89	220:173\$300	18	35	19	107:540\$000	79	—
Setembro	44	98	46	156:500\$000	7	16	6	89:930\$000	64	3
Outubro.....	51	97	62	178:431\$000	9	32	9	93:028\$100	69	—
Novembro.....	42	94	46	550:332\$870	8	14	7	84:000\$000	58	—
Dezembro.....	49	120	56	221:400\$000	10	13	7	49:183\$333	71	—
Somma.....	643	1.487	785	2.815:977\$170	103	258	125	981:090\$173	820	16

**QUADRO DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DO CARTORIO DO REGISTRO GERAL
DO MUNICIPIO DE CAXIAS**

Mezes	TRANSCRIPÇÕES					INSCRIPÇÕES					R. DE FIRMAS	
	N.º de Títulos	N.º de imm. urbanos	N.º de imm. rurais	Total de immoveis	Valor dos immoveis	N.º de Títulos	N.º de imm. urbanos	N.º de imm. rurais	Total de immoveis	Valor dos creditos	N.º de registros	Capital declarado
Janeiro	13	6	8	14	83:614\$	1		1	1	25:000\$	2	50:000\$
Fevereiro	12	7	11	19	138:930\$						1	
Março	17	10	18	28	64:800\$						4	65:000\$
Abril	17	11	10	21	42:750\$	2	2	6	8	9:787\$	1	15:000\$
Maio	43	17	32	49	203:000\$	2	3	2	5	75:000\$	4	45:000\$
Junho	42	29	31	60	190:610\$	1	2		2	20:000\$	1	
Julho	47	24	50	74	249:180\$	3	10		10	63:000\$	1	
Agosto	44	28	34	62	151:533\$	3	5		5	62:000\$	2	
Setembro	4	1	6	7	13:333\$	1		2	2	7:600\$		
Outubro	5	2	3	5	11:700\$	1	1		1	21:000\$		
Novembro	46	18	38	56	198:205\$	4	3	2	5	44:000\$		
Dezembro	33	21	24	45	245:615\$	2	8		8	18:500\$		
Totais	323	174	265	440	1.593:270\$	20	34	13	47	345:887\$	16	175:000\$

Quadro demonstrativo do movimento do Cartório de Orphãos e Ausentes da cidade de Caxias

MEZES	Iniciados	Julgados	Acções	Monte môr	HERDEIROS		
					Maiores	Menores	Ausent. ^{es}
Janeiro.....	3	1	—	10:212\$000	7	5	2
Fevereiro.....	3	5	—	15:150\$000	16	9	3
Março.....	4	2	—	18:720\$000	20	18	10
Abril.....	3	5	—	26:000\$000	14	9	2
Maio.....	4	2	—	12:600\$000	7	16	—
Junho.....	2	5	—	34:500\$000	3	15	4
Julho.....	—	3	—	17:640\$000	4	12	5
Agosto.....	2	4	—	232:585\$000	18	7	—
Setembro.....	—	4	—	71:400\$000	13	16	3
Outubro.....	4	2	—	19:840\$000	14	9	—
Novembro.....	—	1	—	4:000\$000	—	4	—
Dezembro.....	2	3	—	53:900\$000	7	10	3
Somma.....	27	37	—	516:547\$000	123	130	32

**Quadro demonstrativo dos Nascimentos ocorridos
no Município de Caxias**

MEZES	SEXOS		TOTAL
	Mascu- lino	Femini- no	
Janeiro	36	32	68
Fevereiro.....	37	24	61
Março	43	38	81
Abril	32	24	56
Maio	36	53	89
Junho	50	44	94
Julho	37	45	82
Agosto.....	45	47	92
Setembro.....	39	35	74
Outubro.....	44	48	92
Novembro	39	48	87
Dezembro.....	38	54	92
Somma	476	492	968

**Quadro demonstrativo dos casamentos effectuados
no Município de Caxias**

MEZES	DISTRICTOS				TOTAL
	1.º	2.º	3.º	4.º	
Janeiro.....	6	1	2	2	11
Fevereiro.....	14	4	4	4	26
Março.....	10	—	1	6	17
Abril.....	19	2	3	8	32
Maio.....	27	6	7	7	47
Junho.....	14	2	5	4	25
Julho.....	24	—	5	6	35
Agosto.....	15	—	3	4	22
Setembro.....	10	6	6	7	29
Outubro.....	17	4	6	3	30
Novembro.....	13	6	5	3	27
Dezembro.....	8	—	4	6	18
Somma	177	31	51	60	319

**Quadro demonstrativo dos obitos occorridos no
Município de Caxias**

MEZES	SEXOS		TOTAL
	Mascu- lino	Femini- no	
Janeiro.....	14	10	24
Fevereiro.....	12	8	20
Março.....	24	15	39
Abril.....	17	7	24
Maio.....	9	13	22
Junho.....	22	11	33
Julho.....	11	10	21
Agosto.....	18	15	33
Setembro.....	19	16	35
Outubro.....	13	8	21
Novembro.....	14	12	26
Dezembro.....	17	13	30
Somma.....	190	138	328



Entrada do Parque do Cincoentenario e Avenida Italia recém aberta



Rua Andrade Pinto (entre as Ruas Garibaldi e Visconde de Pelotas), antes dos trabalhos

do Municipio de Caxias
1926

JULHO		AGOSTO		SETEMBRO		OUTUBRO		NOVEMBRO		DEZEMBRO		TOTAES	
Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor
—	—	—	—	—	—	—	—	24	150\$000	—	—	24	150.00
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.700	4.680.00
37.458	59:149.000	52.000	103:995.000	20.849	27:971.400	10.982	18.489\$000	38.825	84.084\$000	2.965	3:200.000	2.965	3:200.00
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.664	88:360.000	471.520	1.162:614.10
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	105	450.000	105	450.00
—	—	—	—	—	—	—	—	87	1:160\$000	—	—	87	1:160.00
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.687	4:175.00
—	—	—	—	26.152	33:778.000	—	—	—	—	—	—	255	4:536.00
—	—	—	—	—	—	—	—	5.198	21:510\$000	1.828	8:292.000	33.178	63:580.00
—	—	—	—	—	—	—	—	854	4:410\$000	455	2:335.000	1.309	6:745.00
—	—	—	—	—	—	—	—	99	550\$000	1.709	6:000.000	1.808	6:550.00
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.390	12:337.00
—	—	—	—	—	—	—	—	120	850\$000	—	—	120	850.00
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	821	2:270.00
—	—	—	—	—	—	—	—	1.441	11:290\$000	1.094	8:357.000	3.278	25:648.00
31.160	62:965.000	11.619	34:949.000	74.351	147:140.000	42.782	77.866\$200	15.174	49:470\$000	3.886	43:092.000	239.755	539:502.00
50.632	59:850.200	59.546	61:991.000	6.375	28:150.000	10.642	29:473\$000	4.666	20:800\$000	3.453	35:332.000	547.827	770:576.40
—	—	—	—	—	—	—	—	608	1:210\$000	768	1:680.000	1.374	2:890.00
—	—	—	—	—	—	—	—	184	750\$000	110	390.000	1.056	3:630.00
—	—	—	—	—	—	—	—	34	600\$000	23	900.000	276	4:920.00
—	—	—	—	—	—	—	—	168	250\$000	—	—	169.940	86:523.90
97.220	93:030.000	118.769	101:510.000	80.962	64:155.000	139.370	128:225\$000	116.114	112:785\$000	161.868	163:555.000	1.460.107	1.375:292.00
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	90.448	38:570.00
2.721	10:716.000	1.841	4:688.000	3.021	9:848.300	1.399	6:962\$000	3.618	14:037\$000	4.584	21:254.000	34.029	128:263.00
—	—	—	—	—	—	—	—	3.000	9:000\$000	2.000	4:225.000	20.300	42:300.00
55.849	90:000.000	109.375	168:000.000	95.112	95:000.000	33.797	28:000\$000	63.100	66:000\$000	130.979	133:700.000	696.334	798:700.00
—	—	—	—	—	—	—	—	258	430\$000	—	—	258	430.00
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24	1:000.000	6.241	54:686.00
803.82	85:700.000	1.005.70	91:470.000	602.02	42:200.000	1.178.98	94:620\$000	1.214.64	83:240\$000	1.433.48	114:800.000	11.862.88	1.166:380.00
183.10	30.830.000	352.60	48:950.000	394.44	54:720.000	273.24	38:700\$000	328.90	45:000\$000	905.29	125:290.000	5.759.66	739:680.00
4.169	51:381.300	2.741	26:241.900	5.578	55:588.100	5.887	63:488\$300	5.637	55:435\$800	7.247	48:481.100	63.085	715:872.10
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.188	1:663.000	12.700	12.896.60
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44.482	11:040.00
—	—	—	—	—	—	—	—	6	80\$000	111	1:277.000	117	1:357.00
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	531	250.00
13.403	25:400.000	16.939	25:398.000	18.209	24:533.000	5.098	14:989\$000	887	2:561\$000	743	2:172.100	140.119	267:224.00
4.754	40:266.000	3.090	21:985.000	3.183	24:108.000	2.015	15:699\$000	1.564	14:618\$000	1.590	11:208.000	118.512	648:784.00
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	145	200.00
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.640	11:100.00
—	—	—	—	—	—	1.590	7:941\$000	238	4:540\$000	289	4:070.000	3.151	33:801.00
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42.403	25:967.00
—	—	—	—	—	—	—	—	1.366	5:200\$000	23.670	26:480.000	25.036	31:680.00
—	—	—	—	—	—	—	—	409	750\$000	—	—	9.324	23:521.00
10.068	26:485.200	31.499	113:559.400	8.439	26:806.000	15.671	46:355\$000	2.304	8:875\$000	657	3:510.000	96.344	416:379.10
6.610	38:850.000	14.851	43:370.000	3.690	13:140.000	8.602	34:493\$000	2.137	37.224\$000	11.994	26:500.000	73.373	279:041.00
—	—	—	—	—	—	—	—	1.350	2:000\$000	—	—	1.350	2:000.00
—	—	—	—	—	—	—	—	34.000	46:500\$000	52.000	33:000.000	225.148	193:200.00
36.697	861:500.000	20.821	531:250.000	12.672	316:175.000	12.621	285:100\$000	4.568	80:500.000	11.752	243:500.000	189.267	5.266:125.00
—	—	—	—	—	—	16.659	3:100\$000	50.371	17:350.000	22.310	5:950.000	127.197	35:694.00
1:272.580	1.243:829.000	759.915	756:536.000	841.635	784:338.000	995.762	902:765\$000	1.171.292	1.110:367.000	1:264.845	1.276:009.000	13:685.062	13.225:180.80
—	—	—	—	—	—	—	—	1.660	900.000	1.320	700.000	2.980	1.600.00
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54.415	110:900.00
—	2.799:931.700	—	2.133:893.300	—	1.757:654.000	—	1.793:865\$500	—	1.951:746.800	—	1.867:708.500	—	28.316:290.300

QUADRO DEMONSTRATIVO
da mortalidade do municipio de Caxias

CAUSA MORTIS	HOMENS		MULHERES		Total
	Crian- ças	Adul- tos	Crian- ças	Adul- tos	
Arterio esclerose.....	—	—	—	1	1
Menegite.....	4	—	1	—	5
Hemorragia.....	—	2	—	—	2
Bronco pneumonia.....	6	3	3	—	12
Assystelia.....	—	—	—	2	2
Coma epathica.....	—	—	—	1	1
Bronco alveolite.....	—	4	—	—	4
Marasmb senil.....	—	1	—	1	2
Eutero-colite.....	3	—	2	—	5
Anemia aguda.....	—	—	—	2	2
Endocardite.....	—	1	—	2	3
Febre puerperal.....	—	—	—	2	2
Uremia.....	—	—	—	1	1
Apoplexia.....	4	1	—	1	6
Carsimona gastrica.....	—	2	—	1	3
Gangrena.....	—	—	—	—	—
Gastro enterite aguda.....	8	—	8	—	16
Coma diabiatita.....	—	—	—	1	1
Paratyphoide.....	2	—	—	—	2
Bexiga.....	—	—	—	—	—
Infeção intestinal.....	2	—	2	—	4
Paralysis.....	—	—	—	1	1
Tetano.....	—	—	—	—	—
Tuberculose.....	—	1	—	2	3
Assassinio.....	—	2	—	1	3
Debilidade congenita.....	2	—	1	—	3
Traumatismo.....	—	—	—	—	—
Cardropathia.....	—	—	—	1	1
Insufficiencia cardiaca.....	—	2	—	1	3
Syncope cardiaca.....	—	2	—	1	3
Nephryte aguda.....	—	—	—	—	—
Diabete.....	—	1	—	1	2
Intoxicação.....	—	3	—	3	6
Hydropisia.....	—	5	—	—	5
Peritonite.....	—	2	—	—	2
Canero.....	—	—	—	1	1
Sem assistencia medica.....	68	59	40	54	221
Somma.....	99	91	57	81	328

Quadro demonstrativo das observações meteorológicas da Estação de 2.^a classe do Munic. de Caxias

Longitude O. de Goenwich 51°, 16' 21" ou 3 horas, 24', 49" — Latitude 29°, 10, 25" — Altitude 759, m. 42

MEZES	Média da alt. barométrica reduz. a zero	TEMPERATURA							Humidade		Média da nebulosidade	(PRECIPITAÇÃO chuva)					Somma evaporação m/m	Horas de isolamento
		Média do mez	Média Maxima	Média minima	Maximo absoluta	Data	Minima absoluta	Data	Absoluta media	Relativa medio		Somma m/m	Somma das horas	Maior altura no dia	Data	N.º dias de chuva		
Janeiro.....	695,3	22,2	27,6	17,6	31,2	4,1	11,0	26,1	13,3	70,8	3,8	235,9	36,40	67,0	13,1	9	126,3	260,6
Fevereiro.....	696,2	20,5	26,6	16,0	30,2	28,2	10,8	23,2	11,9	68,0	3,2	43,0	16,00	16,0	12,2	6	100,1	260,6
Março.....	697,3	22,3	24,5	17,2	32,8	14,8	12,8	12,3	12,3	64,1	3,1	49,0	29,50	37,0	25,3	6	161,5	287,2
Abril.....	698,3	17,2	21,4	14,1	28,0	1,4	5,0	25,4	11,9	80,6	6,6	133,6	54,10	28,0	7,4	14	71,1	169,3
Maio.....	649,3	12,9	17,4	9,1	25,0	7,5	0,4	30,5	8,4	78,0	5,3	63,7	97,30	19,0	25,5	9	68,0	184,0
Junho.....	697,0	13,6	17,6	10,7	24,0	20,6	1,0	15,6	8,8	75,7	5,3	101,5	68,15	18,2	28,6	13	98,4	174,0
Julho.....	698,6	11,0	15,0	7,9	21,0	6,7	0,6	9,7	7,9	79,4	6,3	135,1	101,40	25,0	14,7	16	75,6	154,7
Agosto.....	701,2	14,5	17,4	10,4	25,8	12,8	1,2	23,8	8,7	71,5	4,7	39,0	21,00	8,6	22,8	6	103,7	227,6
Setembro.....	697,2	14,1	19,0	10,2	30,0	30,9	3,2	10,9	10,0	79,0	5,9	356,9	103,30	55,5	27,9	14	62,5	158,3
Outubro.....	696,5	15,0	21,0	00,5	25,6	23,10	3,2	17,10	9,1	71,4	4,5	31,5	37,20	11,5	10,10	6	109,9	219,1
Novembro.....	697,1	17,6	24,6	13,4	30,6	15,11	7,0	9,11	10,0	72,0	4,4	161,4	69,30	36,8	28,11	11	140,5	276,9
Dezembro.....	695,2	19,4	24,9	14,8	31,0	7,12	8,8	17,12	11,3	71,2	3,6	112,7	53,00	28,7	15,12	11	117,0	290,9

**Quadro demonstrativo dos incendios occorridos
no Municipio de Caxias**

MEZES	CAUSAS	CIDADE	DISTRICTOS		
			1.º	2.º	3.º
Janeiro.....	Casual	1	—	—	—
Fevereiro.....	»	—	—	—	—
Março.....	»	2	—	1	—
Abril.....	»	1	—	—	—
Maio.....	»	1	—	1	—
Junho.....	»	—	—	—	—
Julho.....	»	2	—	—	—
Agosto.....	»	—	—	2	—
Setembro.....	»	—	—	—	—
Outubro.....	»	2	—	1	—
Novembro.....	—	—	—	—	—
Dezembro.....	—	—	—	—	—
Somma		9	—	5	—

Movimento da Secretaria e Thesouraria

No periodo comprehendido entre 1.º de Janeiro de 1926 e 31 de Dezembro do mesmo anno, foi o seguinte o movimento da secretaria e da thesouraria:

Cartas recebidas.....	578
» expedidas.....	607
Officios recebidos.....	67
» expedidos.....	132
Portarias	171
Telegrammas e phonogrammas expedidos...	301
» » » recebidos....	226
Guias para o Hospital S. Pedro.....	8
» » Santa Casa P. Alegre	22
» » Instituto Pasteur	4
Actos	18
Requerimentos protocollados	709
Conhecimentos de receita.....	7.643
Ordens de pagamento	2.038

Patrimonio Economico Social

Esse é o titulo que na contabilidade moderna toma o nome de *Bens do dominio publico*.

Comquanto as arrecadações tenham uma finalidade sempre convergente para o bem publico, essas arrecadações teem destinos diversos onde esses beneficios tomam um caracter definitivo ou transitorio

N'essas condições toda a obra ou trabalho de caracter definitivo como aberturas de ruas, construcções de pontes, estradas ou desvios novos, obras de arte diversas, etc., constituem um patrimonio publico que não sendo alienavel deve entretanto ser incorporado á riqueza publica, dispensados como ficam para igual despeza, as gerações vindouras.

Resaltando esse titulo, teremos a medida exacta da applicação de uma parte dos valores arrecadados, podendo essa fluctuação servir para aquilatar da efficiencia das administrações.

Si é verdade que outras despesas deveriam ser especialmente salientadas, como enriquecendo tambem a collectividade, principalmente no seu indice intellectual, e refiro-me á Instrucção Publica, é verdade tambem que boa parte das arrecadações são absorvidas pelo custeio natural dos diversos serviços que representam passividade e alguns até males necessarios.

Como doutrina, bastaria a idéa de que as gerações presentes que tudo receberam das anteriores, teem o dever de transmittir ás que nos succederem a maior somma de beneficios, para justificativa de semelhante titulo.

Em 1925, o patrimonio economico social ficava com a verba de 156:167\$519, incluindo a compra de parte da rua Moreira Cezar, augmentado em 246:461\$248 no anno de 1926, o que representa um total de 402:628\$767 em dois annos de administração.

PATRIMONIO ECONOMICO - SOCIAL

Cidade.

CONSTRUÇÃO DE RUAS:

Estudos, nivelamentos, aterros e desaterros.....	62:077\$464
Cordões, sargetas e calçadas na praça 11 de Março	872\$500

OBRAS D'ARTE:

1 boeiro de alvenaria.....	1:928\$000
40 boeiros de tubos.....	9:589\$735

MACADAMISAÇÃO:

18.518,19 mq.....	46:295\$475	120:763\$174
-------------------	-------------	--------------

Zona Rural

1.º DISTRICTO:

Obras d'arte:

31 boeiros de canos 238,m.....	
1 boeiro duplo de alvenaria 7,m.....	
1 Ponte construída no A. Caravaggio com trilhos 11,m.....	
4 Pontes seccas.....	
10 Pontes reconstruídas.....	11:178\$676

Estradas e Desvios:

Construção de 16.073 metros....	51:980\$950	63:159\$626
---------------------------------	-------------	-------------

2.º DISTRICTO:

Obras d'arte:

5 Pontes reconstruídas.....	
26 Boeiros de canos 156 mts.....	25:833\$498

Estradas e Desvios

Construção de variante 1.600 mts.....	6:343\$000	32:176\$498
---------------------------------------	------------	-------------

3.º DISTRICTO:

Obras d'arte:

3 Pontes reconstruídas.....	
1 " construída.....	
25 Boeiros de canos 157 mts.....	7:307\$000

Estradas e Desvios

Construção de 8.800 mts.....	15:080\$000	22:387\$000
------------------------------	-------------	-------------

4.º DISTRICTO:

Obras d'arte:

3 Pontes reconstruidas.....		
5 Boeiros de tubos 25 mts.....		
3 " de alvenaria reconstruidos.....	4:029\$950	
Estradas e Desvios.		
Desvio da 4.ª legua 1.200.....	3:945\$000	7:974\$950
Total Rs.....		246:461\$248

A acção do Governo do Estado

Ao patriótico e honrado Governo do Estado, que em bôa hora tem á sua frente o estadista emerito que é o Dr. Borges de Medeiros, deve este municipio innumerados actos de benemerencia, entre os quaes releva notar os que seguem, materialmente realisados, além das attenções que tem em grande numero dispensado á esta collectividade.

1) A promulgação da lei N.º 422 de 17 de Dezembro de 1926 que, S. Excia. autorizou o Governo do Estado a garantir á Intendencia um emprestimo interno ou externo até a quantia de 3.000:000\$000.

2) A realisacão dos estudos para a construcção das variantes que se fazem mistér entre Caxias e Anna Reck, na estrada Caxias — Korfe e a construcção do primeiro trecho entre o estabelecimento dos Srs. Antonio Pieruccini & Filhos e o Borgo, de necessidade inadiavel e promettido ha longos annos.

3) O estudo da variante de que se precisa na estrada geral Caxias — Nova Trento, já realisado nos primeiros Kms. partindo desta cidade.

4) A iniciacão dos estudos de uma nova estrada Caxias — Galopolis substituindo a existente, construida em pessimas condições technicas.

5) O estudo e o inicio da construcção da estrada — Caxias — Raposo — Faria Lemos, de vantagem incalculavel, econòmicamente, para a nossa cidade.

6) A conservacão das estradas geraes, por conta da verba estadual, ao envez de serem conservadas pela municipalidade, como em annos anteriores o que accarretava ao municipio uma despesa não indifferente.

7) O acrescimo das subvenções escolares que de 9:600\$000 foi augmentada para 13:800\$000 o que equivale a um augmento de 7 aulas comparativamente.

Foi creado, de accordo com o illustre Director da Hygiene Estadual, Dr. José Flores Soares, o cargo de Enologo fiscal para o Laboratorio que funciona nesta cidade.

Não escapará á vossa percepção as vantagens que decorrerão para o melhoramento da producção viti-vinicola do municipio, semelhante organisacão.

Ainda, posteriormente ao emprestimo do rolo compressor, feito pelo Dr. Octavio Rocha, retirado quando necessario á Directoria de Obras Publicas de Porto Alegre, o Governo do Estado, por interme-

dio do então Director da Viação Ferrea Dr. Augusto Pestana, nos cedeu igualmente um outro compressor que prestou relevantes serviços como é do dominio publico.

N'esta ordem de considerações, attendendo aos multiplos beneficios que o honrado Governo do Estado tem dispensado ao municipio, licito é creditar-lhe altos titulos de benemerencia, além da indispensavel solidariedade administrativa a que a população fica obrigada, como justa compensação.

Commissão de Contas

Acceita a suggestão por mim proposta, nomeastes uma commissão, já referida em outro local deste relatorio, com o fim de fazer a tomada de contas e verificação de escripta.

Desempenhando-se da tarefa que foi confiada, depois de minucioso exame, verificaram a boa ordem e exactidão de todas as contas, o que originou a Lei N.º 68, que transcrevo com a devida venia.

«Lei N. 68. O Conselho Municipal de Caxias, no uso das attribuições que lhe confere na Lei Organica, decreta:

Art. 1.º — Ficam approvadas todas as contas e actos da Intendencia Municipal de Caxias no periodo administrativo decorrido de 1.º de Janeiro a 31 de Dezembro de 1926.

Art. 2.º — foi verificada a receita arrecadada, no periodo acima na importancia de 1.500:007\$393 e a despesa effectuada de..... 1.475:026\$191 resultando um saldo de 24:981\$202 que passou para o corrente anno.

Art. 3.º — Revogam-se as disposições em contrario.

Sala das sessões do Conselho Municipal de Caxias, 13 de Janeiro de 1927.

(Assig.) *Orestes Manfro* Presidente, *Armando Luiz Antunes* Secretario, *Antonio Pierucini*, *Dr. Rufino Bezerra*, *Angelo Antonello*, *Angelo De Carli*.

Conclusões

Terminando, cumpre-me agradecer indistinctamente a todos os funcionarios, auxiliares da administração, que, na sua totalidade teem grangeado as melhores sympathias, devotados como são á causa publica.

Snrs. Conselheiros Municipaes, estas são as informações que em continuação ao que foi feito em 12 de Outubro deste anno, cumpre-me apresentar-vos.

Quaesquer outras informações que carecerdes, me encontrareis satisfeito em vol-as promptamente fornecer.

Novamente agradecido, pela solidariedade e apoio que dignamente, me dispensastes, o que tem tornado facil a missão que os generosos communicantes me impuzeram, aproveito da oportunidade para apresentar-vos os meus protestos de cordial estima e consideração com votos de Saúde e Fraternidade.

Caxias, 14 de Janeiro de 1927.

Celeste Gobbato

Intendente Municipal.